

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
ELEKTROMONTÁŽE							
Krabice, trubky, lišty							
<i>KABELOVÁ CHRÁNIČKA KOPOS</i>							
KF 09050 TRUBKA KOPOFLEX 50/41	m	548,00	14,90	8 165,20	31,03	17 004,44	25 169,64
KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63/52	m	5 852,00	20,70	121 136,40	31,46	184 103,92	305 240,32
KF 09090 TRUBKA KOPOFLEX 90/75	m	238,00	34,50	8 211,00	32,89	7 827,82	16 038,82
KF 09125 TRUBKA KOPOFLEX 125/108	m	122,00	71,90	8 771,80	43,33	5 286,26	14 058,06
SPOJKA NÁSUVNÁ 02090 (90/75)	ks	256,00	74,90	19 174,40	0,00	0,00	19 174,40
SPOJKA NÁSUVNÁ 02125 (125/108)	ks	14,00	95,10	1 331,40	0,00	0,00	1 331,40
UZAVÍRACÍ ZÁTKA 17090 (90/75)	ks	60,00	50,20	3 012,00	0,00	0,00	3 012,00
UZAVÍRACÍ ZÁTKA 17125 (125/108)	ks	10,00	111,50	1 115,00	0,00	0,00	1 115,00
TRUBKA OCEL. Js76/3,6-Zn, pevně	m	8,00	382,00	3 056,00	52,09	416,72	3 472,72
Krabice, trubky, lišty - celkem				173 973,20		214 639,16	388 612,36
Kabely, vodiče							
<i>KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, 1kV</i>							
CYKY 3x2.5 mm2, volně	m	1 215,00	16,90	20 533,50	12,05	14 640,75	35 174,25
CYKY 4x10 mm2, volně	m	7 593,00	85,70	650 720,10	14,78	112 224,54	762 944,64
CYKY 4x16 mm2, volně	m	78,00	148,50	11 583,00	17,51	1 365,78	12 948,78
<i>VODIČ SILOVÝ Al, IZOLACE PE</i>							
AEKS 2x16 , volně	m	567,00	19,80	11 226,60	18,90	10 716,30	21 942,90
<i>UKONČENÍ VODIČŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM</i>							
<i>V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI</i>							
do 2,5 mm2	ks	1 044,00	0,00	0,00	13,13	13 707,72	13 707,72
10 mm2	ks	1 512,00	0,00	0,00	23,88	36 106,56	36 106,56
16 mm2	ks	24,00	0,00	0,00	32,93	790,32	790,32
<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 1kV KSCZ</i>							
4x10 mm2	ks	382,00	0,00	0,00	79,47	30 357,54	30 357,54
4x16 mm2	ks	6,00	0,00	0,00	99,19	595,14	595,14
<i>SPOJKA DO 1 kV SMRŠŤOVACÍ SVCZ</i>							
<i>PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ</i>							
TYP 10/16 4x10 až 16 mm2	ks	14,00	215,00	3 010,00	411,67	5 763,38	8 773,38
Kabely, vodiče - celkem				697 073,20		226 268,03	923 341,23

Svítlidla,světelné zdroje							
SVÍTIDLO "EL1"							
VENKOVNÍ LED GE LIGHTING							
GE Lighting, typ SLBT/1/F/B/21/40, LED 21W, IP66, 4000K, elektronický předřadník	ks	131,00	7 587,00	993 897,00	283,36	37 120,16	1 031 017,16
STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ ZN							
KLA6 sadový, dl.6,8m, D114/60mm, žár. zinek	ks	131,00	4 182,00	547 842,00	437,67	57 334,77	605 176,77
STOŽAROVÁ VÝZBROJ							
SV-B 6.16.4 stožárová svorkovnice průchozí	ks	112,00	463,00	51 856,00	382,67	42 859,04	94 715,04
SV-B 9.16.4 stožárová svorkovnice odbočovací	ks	19,00	534,00	10 146,00	420,00	7 980,00	18 126,00
SVPOJ pojistka ke stožárové svorkovnici	ks	131,00	36,00	4 716,00	0,00	0,00	4 716,00
SVÍTIDLO "EL2"							
VENKOVNÍ LED GE LIGHTING							
GE Lighting, typ SLBT/1/F/B/42/40, LED 43W, IP66, 4000K, elektronický předřadník	ks	37,00	8 652,00	320 124,00	283,36	10 484,32	330 608,32
STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ ZN							
UZL8 uliční, dl.7,2m, D133/89mm, žárový zinek	ks	37,00	5 672,00	209 864,00	905,33	33 497,21	243 361,21
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ZN							
UZB1-2000, výška 1,8m, vylož. 2,0m, D89/60mm, žárový zinek	ks	37,00	1 785,00	66 045,00	508,67	18 820,79	84 865,79
STOŽAROVÁ VÝZBROJ							
SV-B 6.16.4 stožárová svorkovnice průchozí	ks	33,00	463,00	15 279,00	382,67	12 628,11	27 907,11
SV-B 9.16.4 stožárová svorkovnice odbočovací	ks	4,00	534,00	2 136,00	420,00	1 680,00	3 816,00
SVPOJ pojistka ke stožárové svorkovnici	ks	37,00	36,00	1 332,00	0,00	0,00	1 332,00
SVÍTIDLO "EL3"							
VENKOVNÍ LED GE LIGHTING							
GE Lighting, typ SLBT/1/F/B/42/40, LED 43W, IP66, 4000K, elektronický předřadník	ks	3,00	8 652,00	25 956,00	283,36	850,08	26 806,08
STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ ZN							
UZL8 uliční, dl.7,2m, D133/89mm, žár. zinek	ks	3,00	5 672,00	17 016,00	905,33	2 715,99	19 731,99
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ZN							
UZB1-2000, výška 1,8m, vylož. 2,0m, D89/60mm, žárový zinek	ks	3,00	1 785,00	5 355,00	508,67	1 526,01	6 881,01
VENKOVNÍ LED GE LIGHTING							
GE Lighting, typ SLBT/1/F/B/21/40, LED 21W, IP66, 4000K, elektronický předřadník	ks	3,00	7 587,00	22 761,00	283,36	850,08	23 611,08
VÝLOŽNÍK TŘMENOVÝ ZN							
BOX-1500/89, vylož. 1,5m, D89/60mm, žár. zinek	ks	3,00	1 459,00	4 377,00	508,67	1 526,01	5 903,01
STOŽAROVÁ VÝZBROJ							

SV-B 6.16.4 stožárová svorkovnice průchozí	ks	3,00	463,00	1 389,00	382,67	1 148,01	2 537,01
SVPOJ pojistka ke stožárové svorkovnici	ks	3,00	36,00	108,00	0,00	0,00	108,00
<i>SVÍTIDLO "EL4"</i>							
<i>VENKOVNÍ LED GE LIGHTING</i>							
GE Lighting, typ SLBT/1/F/B/21/40, LED 21W, IP66, 4000K, elektronický předřadník	ks	10,00	7 587,00	75 870,00	283,36	2 833,60	78 703,60
<i>VÝLOŽNÍK TŘMENOVÝ - NA STŘEŠNÍK</i>							
BOX-500/76, vylož. 0,5m, D76/60mm, žár. zinek	ks	7,00	1 012,00	7 084,00	508,67	3 560,69	10 644,69
<i>VÝLOŽNÍK TŘMENOVÝ - BETON. SLOUP</i>							
TRBC-500, vylož. 0,5m, D60mm, žár. zinek	ks	3,00	1 118,00	3 354,00	508,67	1 526,01	4 880,01
<i>SVÍTIDLO "EL5"</i>							
<i>VENKOVNÍ LED GE LIGHTING</i>							
GE Lighting, typ SLBT/1/F/B/42/40, LED 43W, IP66, 4000K, elektronický předřadník	ks	4,00	8 652,00	34 608,00	283,36	1 133,44	35 741,44
<i>VÝLOŽNÍK TŘMENOVÝ - BETON. SLOUP</i>							
TRBC-2000, vylož. 2,0m, D60mm, žár. zinek	ks	4,00	1 835,00	7 340,00	508,67	2 034,68	9 374,68
<i>SVÍTIDLO "EL6"</i>							
<i>SVÍTIDLO ZEMNÍ ENIKA</i>							
diodové LED 20W, IP67, tvrzené sklo, instal. box	ks	2,00	9 582,00	19 164,00	628,35	1 256,70	20 420,70
<i>SVÍTIDLO "EL7"</i>							
<i>VENKOVNÍ LED CREE LAMP</i>							
LEDdiodový reflektor typ LED CREE 1x90W, IP65, elektronický předřadník	ks	2,00	14 541,00	29 082,00	283,36	566,72	29 648,72
polohovací třmen na stožár D60mm	ks	2,00	329,00	658,00	358,71	717,42	1 375,42
<i>EKOLOGICKÁ LIKVIDACE</i>							
recyklace za svítidla	ks	189,00	8,40	1 587,60	0,00	0,00	1 587,60
recyklace za světelné zdroje	ks	189,00	5,30	1 001,70	0,00	0,00	1 001,70
Svítidla,světelné zdroje - celkem				2 479 948,30		244 649,84	2 724 598,14
Rozvaděče, skříně							
<i>SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÁ VENKOVNÍ IP44</i>							
SP100/S, 3x100A, PRO KABEL.VEDENÍ NA SLOUP	ks	4,00	1 278,00	5 112,00	289,10	1 156,40	6 268,40
<i>SKŘÍNĚ ELEKTROMĚROVÁ V PILÍŘI</i>							
RVO2/NKP 7P-E.ON FH06 pro veřejné osvětlení	ks	3,00	14 562,00	43 686,00	0,00	0,00	43 686,00
<i>MONTÁŽ SKŘÍNĚ PILÍŘOVÉ</i>							
Veřejné osvětlení RVO2/NKP 7P	ks	3,00	0,00	0,00	786,00	2 358,00	2 358,00
<i>JISTIČ 10KA 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"</i>							

LTN-6B-1/6A	ks	2,00	160,00	320,00	0,00	0,00	320,00
LTN-16B-1/16A	ks	3,00	114,00	342,00	0,00	0,00	342,00
<i>JISTIČ 10KA 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"</i>							
LTN-16B-3/16A	ks	3,00	495,00	1 485,00	0,00	0,00	1 485,00
LTN-25B-3/25A	ks	4,00	578,00	2 312,00	0,00	0,00	2 312,00
<i>GSM OVLÁDACÍ TERMINÁL</i>							
GSM na DIN3, 230V/AC, kontakt 2x zap.5A	ks	2,00	2 468,00	4 936,00	0,00	0,00	4 936,00
<i>POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC</i>							
PN1 50A	ks	12,00	99,00	1 188,00	3,13	37,56	1 225,56
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>							
Úprava stávajícího rozvaděče	hod	18,00	0,00	0,00	260,00	4 680,00	4 680,00
Rozvaděče, skříně - celkem				59 381,00		8 231,96	67 612,96
Sloupy, konzoly							
<i>STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ ZN</i>							
typ SB6 sadový, dl.7,0m, D60mm, žárový zinek	ks	2,00	4 617,00	9 234,00	437,67	875,34	10 109,34
<i>STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ ZN</i>							
UZL10 uliční, dl.9,4m, D133/89mm, žárový zinek	ks	2,00	7 942,00	15 884,00	905,33	1 810,66	17 694,66
<i>KOMPONENTY NN PRO VELENÍ AEKS</i>							
svorka kotevní pro VO K2 x 1035N	ks	12,00	62,00	744,00	69,81	837,72	1 581,72
svorka závěsná univerzální NJK 16120	ks	17,00	168,00	2 856,00	37,92	644,64	3 500,64
svorka odbočná propichovací P70/35I	ks	28,00	83,00	2 324,00	39,04	1 093,12	3 417,12
Sloupy, konzoly - celkem				31 042,00		5 261,48	36 303,48
Uzemnění							
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>							
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	388,00	18,10	7 022,80	69,81	27 086,28	34 109,08
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>							
FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	5 876,00	27,60	162 177,60	36,36	213 651,36	375 828,96
<i>LANO OCELOVÉ POZINKOVANÉ</i>							
FeZn 50mm2 (0,40kg/m), volně	m	85,00	32,10	2 728,50	27,90	2 371,50	5 100,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ FeZn</i>							
SR2b pro pásek-pásek 30x4mm	ks	352,00	19,50	6 864,00	91,56	32 229,12	39 093,12
SR3b spoj pásek-drát	ks	374,00	20,10	7 517,40	65,39	24 455,86	31 973,26
SP připojovací	ks	176,00	15,60	2 745,60	91,56	16 114,56	18 860,16

<i>MONTÁŽ UZEMŇOVACÍHO VEDENÍ FeZn NA POVRCHU</i>							
drát nebo lano do 10 mm na povrchu	m	242,00	0,00	0,00	46,58	11 272,36	11 272,36
tvarování prvků uzemňovacího vedení	ks	176,00	0,00	0,00	73,84	12 995,84	12 995,84
<i>MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ</i>							
jednoho zemniče	ks	6,00	0,00	0,00	1 281,00	7 686,00	7 686,00
Uzemnění - celkem				189 055,90		347 862,88	536 918,78
Hodinové sazby							
<i>SPRÁVNÍ POPLATKY STAVEBNÍ ÚŘAD</i>							
Rozhodnutí o umístění stavby	ks	1,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace	ks	1,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>							
Demontáž stávajícího zařízení	hod	326,00	0,00	0,00	260,00	84 760,00	84 760,00
Úprava stávajícího zařízení	hod	68,00	0,00	0,00	260,00	17 680,00	17 680,00
Napojení na stávající zařízení	hod	115,00	0,00	0,00	260,00	29 900,00	29 900,00
<i>VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ</i>							
<i>TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY</i>							
Podzemní síť E.ON	hod	6,00	0,00	0,00	1 650,00	9 900,00	9 900,00
Podzemní síť RWE	hod	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podzemní síť VaK	hod	10,00	0,00	0,00	2 400,00	24 000,00	24 000,00
Podzemní síť O2	hod	8,00	0,00	0,00	2 600,00	20 800,00	20 800,00
<i>POUŽITÍ MONTÁŽNÍ PLOŠINY</i>							
Provoz montážní plošiny - motohod.	hod	120,00	0,00	0,00	560,00	67 200,00	67 200,00
Přesun montážní plošiny	km	180,00	0,00	0,00	24,00	4 320,00	4 320,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>							
<i>DLE CSN 331500</i>							
Revizní technik	hod	100,00	0,00	0,00	350,00	35 000,00	35 000,00
<i>POPLATKY E.ON ČR, a.s.</i>							
Zřízení nového odběrného místa 3fáz.	A	25,00	0,00	0,00	500,00	12 500,00	12 500,00
<i>GEODETIKÉ ZAMĚŘENÍ</i>							
<i>SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY</i>							
Trasa nad 220bm	m	6 018,00	0,00	0,00	16,00	96 288,00	96 288,00
Hodinové sazby - celkem						404 348,00	404 348,00
Podružný materiál				82 782,00			82 782,00

Podružný materiál				185 142,95			185 142,95
ELEKTROMONTÁŽE - celkem				3 898 398,55		1 451 261,35	5 349 659,90
ZEMNÍ PRÁCE							
<i>VYTÝČENÍ TRATI KABELOVÉHO VEDENÍ</i>							
Ve volném terénu	km	0,49	1 664,00	815,36	0,00	0,00	815,36
V zastavěném prostoru	km	5,53	1 753,00	9 694,09	0,00	0,00	9 694,09
<i>SEJMUTÍ DRNU</i>							
Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	1 160,00	27,00	31 320,00	0,00	0,00	31 320,00
<i>ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU</i>							
Porost měkký, středně hustý	m2	127,00	37,00	4 699,00	0,00	0,00	4 699,00
<i>VYTRHÁNÍ DLAŽBY Z PÍSKOVÉHO</i>							
<i>PODKLADU</i>							
Kostky velké,spáry zalité	m2	86,00	80,00	6 880,00	0,00	0,00	6 880,00
Kostky mozaikové,spáry zalité	m2	179,00	75,00	13 425,00	0,00	0,00	13 425,00
Betonové dlaždice,spáry zalité	m2	628,00	46,00	28 888,00	0,00	0,00	28 888,00
<i>BOURÁNÍ JEDNOLITÝCH POVRCHŮ</i>							
Živičný a betonový, tl.3-5cm	m2	168,00	57,00	9 576,00	0,00	0,00	9 576,00
<i>ŘEZÁNÍ SPÁRY</i>							
V asfaltu nebo betonu	m	574,00	45,00	25 830,00	0,00	0,00	25 830,00
<i>VYTRHÁNÍ OBRUBY</i>							
Ležaté kladené do malty	m	42,00	38,10	1 600,20	0,00	0,00	1 600,20
<i>VÝKOP JÁMY PRO BETONOVÝ ZÁKLAD, PROTLAKY A JINÉ ZAŘÍZENÍ</i>							
Zemina třídy 3-4,ručně	m3	168,00	543,00	91 224,00	0,00	0,00	91 224,00
<i>JÁMA PRO STOŽÁR VEŘEJNÉHO</i>							
<i>OSVĚTLENÍ OBJEMU DO 2 m3</i>							
Zemina třídy 4,ručně	m3	28,00	895,00	25 060,00	0,00	0,00	25 060,00
<i>ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU</i>							
Do rostlé zeminy bez bednění	m3	16,00	2 623,60	41 977,60	0,00	0,00	41 977,60
Do bednění	m3	4,00	2 826,60	11 306,40	0,00	0,00	11 306,40
<i>ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU</i>							
Premist.mater.nalození,odvoz	m3	6,00	2 628,00	15 768,00	0,00	0,00	15 768,00
<i>POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR</i>							

VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ							
D 250x800 mm	ks	134,00	860,00	115 240,00	0,00	0,00	115 240,00
D 300x1200 mm	ks	43,00	2 660,00	114 380,00	0,00	0,00	114 380,00
ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA							
POVRCHU							
V zemině třídy 3-4	m3	154,00	134,00	20 636,00	0,00	0,00	20 636,00
ODVOZ ZEMINY							
Naložení, rozhoz, úprava povrchu	m3	69,00	651,00	44 919,00	0,00	0,00	44 919,00
Do vzdálenosti 1 km	m3	69,00	190,00	13 110,00	0,00	0,00	13 110,00
Za každý další km	m3	69,00	31,00	2 139,00	0,00	0,00	2 139,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
V ZEMINĚ TŘÍDY 3							
Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	5 098,00	98,00	499 604,00	0,00	0,00	499 604,00
Šíře 650mm, hloubka 1300mm	m	126,00	338,00	42 588,00	0,00	0,00	42 588,00
KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM							
Položení bet. žlabu vč. zakrytí	ks	16,00	465,00	7 440,00	0,00	0,00	7 440,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
Šířka 22cm	m	5 224,00	13,10	68 434,40	0,00	0,00	68 434,40
ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU							
Cihlou	m	235,00	36,00	8 460,00	0,00	0,00	8 460,00
BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE							
Řízený protlak pod komunikací trubka Js90mm	m	452,00	845,00	381 940,00	0,00	0,00	381 940,00
ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TŘ.3							
Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	5 098,00	58,80	299 762,40	0,00	0,00	299 762,40
Šíře 650mm, hloubka 1300mm	m	126,00	202,80	25 552,80	0,00	0,00	25 552,80
ÚPRAVA POVRCHU							
Položení drnu	m2	1 160,00	11,30	13 108,00	0,00	0,00	13 108,00
Osetí povrchu travou	m2	416,00	13,50	5 616,00	0,00	0,00	5 616,00
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU							
V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ							
Zemina třídy 2	m2	1 675,00	19,00	31 825,00	0,00	0,00	31 825,00
OSAZENÍ OBRUBNÍKU DO BETON. LOŽE							
S vodorovným přesunem do 5m	m	42,00	151,00	6 342,00	0,00	0,00	6 342,00

<i>PODKLADOVÁ VRSTVA</i>							
Ze šterku vrstva 10cm	m2	628,00	106,00	66 568,00	0,00	0,00	66 568,00
Z betonu nebo hlinobetonu	m3	26,00	2 244,00	58 344,00	0,00	0,00	58 344,00
<i>KLADENÍ DLAŽBY DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE</i>							
Kostky velké,zámková dlažba	m2	265,00	365,00	96 725,00	0,00	0,00	96 725,00
Betonové dlaždice 30/30	m2	628,00	268,00	168 304,00	0,00	0,00	168 304,00
<i>JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU</i>							
Vrstva betonu 10cm	m2	58,00	370,00	21 460,00	0,00	0,00	21 460,00
<i>PODKLADOVÁ VRSTVA KOMUNIKACE</i>							
Kamenivo šterkové tl. 100mm	m3	15,00	440,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
Kamenivo hrubé tl. 300mm	m3	38,00	268,00	10 184,00	0,00	0,00	10 184,00
<i>PROLITÍ PODKLADU ASFALTEM</i>							
Množství 4,00kg/m2	m2	110,00	185,00	20 350,00	0,00	0,00	20 350,00
<i>VYSPRAVENÍ KRYTU VOZOVKY</i>							
Litým asfaltem tl. do 60mm	m2	110,00	368,00	40 480,00	0,00	0,00	40 480,00
ZEMNÍ PRÁCE - celkem				2 508 175,25			2 508 175,25

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení Kostelec u Holešova
Projekt	Veřejné osvětlení
Investor	Obec Kostelec u Holešova
Z. č.	216003
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Josef VAŠÁK
Kontroloval	
Datum	4.6.2016
Zpracovatel	JOSEF VAŠÁK - projekce elektro
CÚ	2016
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	
Kompletační činnost - k2	
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Nižší sazba DPH %	15
Vyšší sazba DPH %	21