


Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení Kostelec u Holešova</b>
Projekt	<b>Veřejné osvětlení</b>
Investor	<b>Obec Kostelec u Holešova</b>
Z. č.	<b>216003</b>
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	<b>Miroslav Kunc</b>
Kontroloval	
Datum	<b>17.8.2016</b>
Zpracovatel	<b>Miroslav Kunc</b>
CJ	<b>2016</b>
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, natěru (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	
Kompletační činnost - k2	
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Níže sazba DPH %	15
Vyšší sazba DPH %	21

  
**EMKAD spol. s r.o.**  
 Masarykova 635  
 769 01 HOLEŠOV  
 IČO: 19627433, DIČ: CZ15527495

96

57

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		3 686 029,50
Montáž - práce		1 389 055,30
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>5 075 084,80</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		304 505,09
Náklady		0,00
Zemní práce		2 603 780,60
PPV 1,00% z nákladů a zemních prací		260 378,06
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>8 243 748,55</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>8 243 748,55</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlny 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem bez DPH</b>		<b>8 243 748,55</b>
Roční nárůst cen 0,00%		
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
ELEKTROMONTÁŽE	3 686 029,50	1 389 055,30
Krabice, trubky, lišty	146 769,60	204 218,00
Kabely, vodiče	673 480,50	211 428,00
svítilna, světelné zdroje	2 535 669,00	225 675,00
Rozvaděče, skříňe	54 476,00	9 380,80



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
<b>ELEKTROMONTÁŽE</b>							
<b>Krabice, trubky, lišty</b>							
<b>KABELOVÁ CHRÁNIČKA KOPOS</b>							
KF 09050 TRUBKA KOPOFLEX 50/41	m	548,00	11,20	6 137,60	29,00	15 892,00	22 029,60
KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63/52	m	5 852,00	17,30	101 239,60	30,00	175 560,00	276 799,60
KF 09090 TRUBKA KOPOFLEX 90/75	m	238,00	28,00	6 664,00	32,00	7 616,00	14 280,00
TRUBKA KOPOFLEX 125/108	m	122,00	38,40	4 684,80	39,00	4 758,00	9 442,80
SPOJKA NÁSUVNÁ 02090 (90/75)	ks	256,00	75,60	19 353,60	0,00	0,00	19 353,60
SPOJKA NÁSUVNÁ 02125 (125/108)	ks	14,00	87,00	1 218,00	0,00	0,00	1 218,00
UZAVÍRACÍ ZÁTKA 17090 (90/75)	ks	60,00	54,00	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00
UZAVÍRACÍ ZÁTKA 17125 (125/108)	ks	10,00	110,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
TRUBKA OCEL J576/3,6-Zn, pevně	m	8,00	391,50	3 132,00	49,00	392,00	3 524,00
<b>Krabice, trubky, lišty - celkem</b>				<b>146 769,60</b>		<b>204 218,00</b>	<b>350 987,60</b>
<b>Kabely, vodiče</b>							
<b>KABEL SILOVÝ Cu, IZOLACE PVC, 1kV</b>							
CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup> , volně	m	1 215,00	14,40	17 496,00	11,00	13 365,00	30 861,00
CYKY 4x10 mm <sup>2</sup> , volně	m	7 593,00	83,00	630 219,00	14,00	106 302,00	736 521,00
CYKY 4x16 mm <sup>2</sup> , volně	m	78,00	142,00	11 076,00	15,50	1 209,00	12 285,00
<b>VODIČ SILOVÝ Al, IZOLACE PE</b>							
AEKS 2x16 , volně	m	567,00	20,50	11 623,50	16,00	9 072,00	20 695,50
<b>UKONČENÍ VODIČŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM</b>							
<b>V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI</b>							
do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	1 044,00	0,00	0,00	12,00	12 528,00	12 528,00
10 mm <sup>2</sup>	ks	1 512,00	0,00	0,00	23,00	34 776,00	34 776,00
16 mm <sup>2</sup>	ks	24,00	0,00	0,00	34,00	816,00	816,00
<b>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 1kV KSCZ</b>							
4x10 mm <sup>2</sup>	ks	382,00	0,00	0,00	72,00	27 504,00	27 504,00
4x16 mm <sup>2</sup>	ks	6,00	0,00	0,00	94,00	564,00	564,00
<b>SPOJKA DO 1 kV SMRŠŤOVACÍ SVCZ</b>							
<b>PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ</b>							
Typ 10/16 4x10 až 16 mm <sup>2</sup>	ks	14,00	219,00	3 066,00	378,00	5 292,00	8 358,00
<b>Kabely, vodiče - celkem</b>				<b>673 480,50</b>		<b>211 428,00</b>	<b>884 908,50</b>

<b>Svítlidla, světelné zdroje</b>										
<b>SVÍTLIDLO "EL1"</b>										
<b>VENKOVNÍ LED</b>										
LED 21W, IP66, 4000K, elektronický předřadník	ks	131,00	9 400,00	1 231 400,00	240,00	31 440,00	1 262 840,00			
<b>STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ ZN</b>										
sadový, dl:6,8m, D114/60mm, žár. zinek	ks	131,00	2 840,00	372 040,00	415,00	54 365,00	426 405,00			
<b>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</b>										
stožárová svorkovnice průchozí	ks	112,00	359,00	40 208,00	380,00	42 560,00	82 768,00			
stožárová svorkovnice odbočovací	ks	19,00	404,00	7 676,00	400,00	7 600,00	15 276,00			
pojistka ke stožárové svorkovnici	ks	131,00	32,00	4 192,00	0,00	0,00	4 192,00			
<b>SVÍTLIDLO "EL2"</b>										
<b>VENKOVNÍ LED</b>										
LED 43W, IP66, 4000K, elektronický předřadník	ks	37,00	10 300,00	381 100,00	240,00	8 880,00	389 980,00			
<b>STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ ZN</b>										
uliční, dl:7,2m, D133/89mm, žárový zinek	ks	37,00	4 050,00	149 850,00	820,00	30 340,00	180 190,00			
<b>VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ZN</b>										
výška 1,8m, vlož. 2,0m, D89/60mm, žárový zinek	ks	37,00	1 300,00	48 100,00	450,00	16 650,00	64 750,00			
<b>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</b>										
stožárová svorkovnice průchozí	ks	33,00	359,00	11 847,00	380,00	12 540,00	24 387,00			
stožárová svorkovnice odbočovací	ks	4,00	459,00	1 836,00	400,00	1 600,00	3 436,00			
pojistka ke stožárové svorkovnici	ks	37,00	32,00	1 184,00	0,00	0,00	1 184,00			
<b>SVÍTLIDLO "EL3"</b>										
<b>VENKOVNÍ LED</b>										
LED 43W, IP66, 4000K, elektronický předřadník	ks	3,00	9 400,00	28 200,00	240,00	720,00	28 920,00			
<b>STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ ZN</b>										
uliční, dl:7,2m, D133/89mm, žár. zinek	ks	3,00	4 050,00	12 150,00	820,00	2 460,00	14 610,00			
<b>VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ZN</b>										
výška 1,8m, vlož. 2,0m, D89/60mm, žárový zinek	ks	3,00	1 300,00	3 900,00	450,00	1 350,00	5 250,00			
<b>VENKOVNÍ LED</b>										
LED 21W, IP66, 4000K, elektronický předřadník	ks	3,00	9 400,00	28 200,00	240,00	720,00	28 920,00			
<b>VÝLOŽNÍK TRĚMENOVÝ ZN</b>										
vlož. 1,5m, D89/60mm, žár. zinek	ks	3,00	1 300,00	3 900,00	450,00	1 350,00	5 250,00			
<b>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</b>										

stožárová svorkovnice průchozí	ks	3,00	359,00	1 077,00		400,00	1 200,00	2 277,00
pojistka ke stožárové svorkovnici	ks	3,00	32,00	96,00		0,00	0,00	96,00
SVÍTIDLO "EL4"								
VENKOVNÍ LED								
LED 21W, IP66, 4000K, elektronický předřadník	ks	10,00	9 400,00	94 000,00		240,00	2 400,00	96 400,00
VÝLOŽNÍK TŘEMENOVÝ - NA STŘEŠNÍK								
vylož 0,5m, D76/60mm, žár. zinek	ks	7,00	1 500,00	10 500,00		450,00	3 150,00	13 650,00
VÝLOŽNÍK TŘEMENOVÝ - BETON. SLOUP								
vylož 0,5m, D60mm, žár. zinek	ks	3,00	1 200,00	3 600,00		350,00	1 050,00	4 650,00
SVÍTIDLO "EL5"								
VENKOVNÍ LED								
LED 43W, IP66, 4000K, elektronický předřadník	ks	4,00	10 300,00	41 200,00		240,00	960,00	42 160,00
VÝLOŽNÍK TŘEMENOVÝ - BETON. SLOUP								
vylož 2,0m, D60mm, žár. zinek	ks	4,00	1 600,00	6 400,00		450,00	1 800,00	8 200,00
SVÍTIDLO "EL6"								
SVÍTIDLO ZEMNÍ								
diodové LED 20W, IP67, tvrzené sklo, instal. box	ks	2,00	10 500,00	21 000,00		590,00	1 180,00	22 180,00
SVÍTIDLO "EL7"								
VENKOVNÍ LED CREE LAMP								
LEDdiodový reflektor typ LED CREE 1x90W, IP65, elektronický předřadník	ks	2,00	14 100,00	28 200,00		300,00	600,00	28 800,00
polohovací těmen na stožár D60mm	ks	2,00	300,00	600,00		380,00	760,00	1 360,00
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE								
recyklace za svítidla	ks	189,00	8,80	1 663,20		0,00	0,00	1 663,20
recyklace za světelné zdroje	ks	189,00	8,20	1 549,80		0,00	0,00	1 549,80
Svítidla, světelné zdroje - celkem				<b>2 535 669,00</b>			<b>225 675,00</b>	<b>2 761 344,00</b>
Rozvaděče, skříňně								
SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ VENKOVNÍ IP44								
3x100A, PRO KABEL VEDENÍ NA SLOUP	ks	4,00	1 430,00	5 720,00		280,00	1 120,00	6 840,00
SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V PILÍŘI								
RVO2 pro veřejné osvětlení	ks	3,00	13 250,00	39 750,00		0,00	0,00	39 750,00
MONTÁŽ SKŘÍŇE PILÍŘOVÉ								
Veřejné osvětlení RVO2	ks	3,00	0,00	0,00		820,00	2 460,00	2 460,00
JISTIČ 10KA 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"								

6A	ks	2,00	129,00	258,00	0,00	0,00	258,00
16A	ks	3,00	92,00	276,00	0,00	0,00	276,00
<b>JISTIČ 10KA 3 PÓLOVÝ CHAR. -B-</b>							
16A	ks	3,00	420,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00
25A	ks	4,00	490,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00
<b>GSM OVLÁDAČÍ TERMINÁL</b>							
GSM na DIN3, 230V/AC, kontakt 2x zap.5A	ks	2,00	2 200,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
<b>POJIŠTKOVÉ VLOŽKY 500V AC</b>							
50A	ks	12,00	71,00	852,00	3,40	40,80	892,80
<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>							
Úprava stávajícího rozvaděče	hod	18,00	0,00	0,00	320,00	5 760,00	5 760,00
<b>Rozvaděče, skříňe - celkem</b>							
				<b>54 476,00</b>		<b>9 380,80</b>	<b>63 856,80</b>
<b>Sloupky, konzoly</b>							
<b>STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ ZN</b>							
sadový, dl7,0m, D60mm, žárový zinek	ks	2,00	3 100,00	6 200,00	420,00	840,00	7 040,00
<b>STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ ZN</b>							
uliční, dl9,4m, D133/89mm, žárový zinek	ks	2,00	5 700,00	11 400,00	820,00	1 640,00	13 040,00
<b>KOMPONENTY NN PRO VEDENÍ AERKS</b>							
svorka kotelní pro VO K2 x 1035N	ks	12,00	57,00	684,00	68,00	816,00	1 500,00
svorka závěsná univerzální NIK 16120	ks	17,00	180,00	3 060,00	35,00	595,00	3 655,00
svorka odbočná propichovací P70/35I	ks	28,00	92,00	2 576,00	36,00	1 008,00	3 584,00
<b>Sloupky, konzoly - celkem</b>							
				<b>23 920,00</b>		<b>4 899,00</b>	<b>28 819,00</b>
<b>Uzemnění</b>							
<b>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</b>							
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	398,00	28,00	10 864,00	68,00	26 384,00	37 248,00
<b>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</b>							
FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	5 876,00	26,00	152 776,00	33,50	196 846,00	349 622,00
<b>LANO OCELOVÉ POZINKOVANÉ</b>							
FeZn 50mm <sup>2</sup> (0,40kg/m), volně	m	85,00	50,00	4 250,00	26,50	2 252,50	6 502,50
<b>SVORKA HROMOSVODNÍ FeZn</b>							
pro pásek-pásek 30x4mm	ks	352,00	18,00	6 336,00	89,00	31 328,00	37 664,00
spoj pásek-dřev	ks	374,00	17,00	6 358,00	59,00	22 066,00	28 424,00
SP připojovací	ks	176,00	10,40	1 830,40	78,00	13 728,00	15 558,40

<b>MONTÁŽ UZEMŇOVACIHO VEDENÍ FEZN NA POUVRCHU</b>										
drát nebo lano do 10 mm na povrchu	m	242,00	0,00	0,00	0,00	45,00	10 890,00			10 890,00
tvárování prvků uzemňovacího vedení	ks	176,00	0,00	0,00	0,00	69,00	12 144,00			12 144,00
<b>MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ</b>										
jednoho zemniče	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	9 900,00			9 900,00
<b>Uzemnění - celkem</b>					<b>182 414,40</b>		<b>325 538,50</b>			<b>507 952,90</b>
<b>Hodinové sazby</b>										
<b>SPRÁVNÍ POPLATKY STAVEBNÍ ÚŘAD</b>										
Rozhodnutí o umístění stavby	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00
Rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00
<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>										
Demonáž stávajícího zařízení	hod	326,00	0,00	0,00	0,00	240,00	78 240,00			78 240,00
Úprava stávajícího zařízení	hod	68,00	0,00	0,00	0,00	240,00	16 320,00			16 320,00
Napojení na stávající zařízení	hod	115,00	0,00	0,00	0,00	240,00	27 600,00			27 600,00
<b>VYTČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍŤÍ</b>										
<b>TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY</b>										
Podzemní síť E.ON	hod	6,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	9 300,00			9 300,00
Podzemní síť RWE	hod	8,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	12 400,00			12 400,00
Podzemní síť VAK	hod	10,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	25 000,00			25 000,00
Podzemní síť O2	hod	8,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	20 800,00			20 800,00
<b>POUŽITÍ MONTÁŽNÍ PLOŠINY</b>										
Provoz montážní plošiny - motohod.	hod	120,00	540,00	64 800,00	490,00	58 800,00	123 600,00			
Přesun montážní plošiny	km	180,00	25,00	4 500,00	26,00	4 680,00	9 180,00			
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>										
<b>DLE CSN 331500</b>										
Revizní technik	hod	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00	40 000,00			40 000,00
<b>POPLATKY E.ON ČR, a.s.</b>										
Zřízení nového odběrného místa 3fáz.	A	25,00	0,00	0,00	0,00	480,00	12 000,00			12 000,00
<b>GEODETIKÉ ZAMĚŘENÍ</b>										
<b>SKUTĚČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY</b>										
On-line měření spotřeby el. energie 7 dnů před a 7 dnů po realizaci	hod.	336,00	0,00	0,00	0,00	85,00	28 560,00			28 560,00
Trasa nad 220bm	m	6 018,00	0,00	0,00	0,00	12,00	72 216,00			72 216,00
<b>Hodinové sazby - celkem</b>					<b>69 300,00</b>		<b>407 916,00</b>			<b>477 216,00</b>





<b>POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR</b>												
<b>VEREJNÉHO OSVĚTLENÍ</b>												
D 250x800 mm	ks	134,00	0,00	0,00	0,00	300,00	40 200,00	40 200,00				
D 300x1200 mm	ks	43,00	0,00	0,00	0,00	510,00	21 930,00	21 930,00				
<b>ZÁHOZ JÁMY, ÚPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA</b>												
<b>POVRCHU</b>												
V zemiře třídy 3-4	m3	154,00	0,00	0,00	0,00	230,00	35 420,00	35 420,00				
<b>ODVOZ ZEMINY</b>												
Naložení, rozhoz, úprava povrchu	m3	69,00	0,00	0,00	0,00	120,00	8 280,00	8 280,00				
Do vzdálenosti 1 km	m3	69,00	0,00	0,00	0,00	120,00	8 280,00	8 280,00				
Za každý další km	m3	69,00	0,00	0,00	0,00	26,00	1 794,00	1 794,00				
<b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>												
<b>V ZEMINĚ TŘÍDY 3</b>												
Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	5 098,00	0,00	0,00	0,00	89,00	453 722,00	453 722,00				
Šíře 650mm, hloubka 1300mm	m	126,00	0,00	0,00	0,00	240,00	30 240,00	30 240,00				
<b>KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM</b>												
Položení bet. žlabu vč. zakrytí	ks	16,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1 920,00	1 920,00				
<b>FOLE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</b>												
Šířka 22cm	m	5 224,00	0,00	0,00	0,00	6,00	31 344,00	31 344,00				
<b>ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU</b>												
Cihlou	m	235,00	0,00	0,00	0,00	39,00	9 165,00	9 165,00				
<b>BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE</b>												
Rizený protlak pod komunikací trubka 1590mm	m	452,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	696 080,00	696 080,00				
<b>ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TŘ.3</b>												
Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	5 098,00	0,00	0,00	0,00	57,00	290 586,00	290 586,00				
Šíře 650mm, hloubka 1300mm	m	126,00	0,00	0,00	0,00	145,00	18 270,00	18 270,00				
<b>ÚPRAVA POVRCHU</b>												
Položení dřevu	m2	1 160,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17 400,00	17 400,00				
Osetí povrchu travou	m2	416,00	0,00	0,00	0,00	15,00	6 240,00	6 240,00				
<b>PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU</b>												
<b>V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ</b>												
Zemina třídy 2	m2	1 675,00	0,00	0,00	0,00	29,00	48 575,00	48 575,00				
<b>OSAZENÍ OBRUBNÍKU DO BETON. LOŽE</b>												

S vodorovným přesunem do 5m	m	42,00	0,00	0,00	290,00	12 180,00	12 180,00
<b>PODKLADOVÁ VRSTVA</b>							
Ze šteřku vrstva 10cm	m2	628,00	0,00	0,00	150,00	94 200,00	94 200,00
Z betonu nebo hlinobetonu	m3	26,00	0,00	0,00	2 550,00	66 300,00	66 300,00
<b>KLADENÍ DLAŽBY DO ŠTEŘKOVÉHO LOŽE</b>							
Kostky velké zámkové dlažba	m2	265,00	0,00	0,00	220,00	58 300,00	58 300,00
Betonové dlaždice 30/30	m2	628,00	0,00	0,00	220,00	138 160,00	138 160,00
<b>JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU</b>							
Vrstva betonu 10cm	m2	58,00	0,00	0,00	500,00	29 000,00	29 000,00
<b>PODKLADOVÁ VRSTVA KOMUNIKACE</b>							
Kamenivo šteřkové tl. 100mm	m3	15,00	0,00	0,00	760,00	11 400,00	11 400,00
Kamenivo hrubé tl. 300mm	m3	38,00	0,00	0,00	760,00	28 880,00	28 880,00
<b>PROLITÍ PODKLADU ASFALTEM</b>							
Množství 4,00kg/m2	m2	110,00	0,00	0,00	48,00	5 280,00	5 280,00
<b>VYSPRAVENÍ KRYTU VOZOVKY</b>							
Litým asfaltem tl. do 60mm	m2	110,00	0,00	0,00	490,00	53 900,00	53 900,00
<b>ZEMNÍ PRÁCE - celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>2 603 780,60</b>	<b>2 603 780,60</b>