




Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Oprava fasády		Základní rozpočet
Objekt: 1001	Název objektu: Dům č.p. 58 Oprava fasády Kostelec u Holešova	JKSO:
Stavba: 20171561	Název stavby: KOSTELEC u Holešova	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	219 676,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	190 150,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	25 218,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		215 368,00	Zařízení staveniště	4 307,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		219 676,00	Ostatní náklady celkem:	4 307,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jarý Radomil Datum: 20. 4. 2017 Podpis: 	Jméno:  Datum:  Podpis: Roos Kroměříž, s.r.o. 787 01 Kroměříž, Břlanská 1836/16a tel.: 573 330 279 IČ: 262 42 460 DIČ: CZ26242460 -1-	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0% činí:	219 676,00 Kč
DPH	21,0% činí:	46 132,00 Kč
Cena za objekt celkem:		265 808,00 Kč

Stavba: 20171561	KOSTELEC u Holešova	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 1001	Dům č.p. 58 Oprava fasády Kostelec u Holešova	Datum tisku: 20. 4. 2017	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
1 Zemní práce	8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Komunikace	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Úpravy povrchu, podlahy	116 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Ostatní konstrukce, bourání	54 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711 Izolace proti vodě	0,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	
764 Konstrukce klempířské	0,00	11 929,00	0,00	0,00	0,00	
781 Obklady keramické	0,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	
	Kč	190 150,00	25 218,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0,00	215 368,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	215 368,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	215 368,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	215 368,00	0,00
Zařízení staveniště	2,00	215 368,00	4 307,00
Provoz investora	0,00	215 368,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	215 368,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	215 368,00	0,00
			4 307,00

Stavba: 20171561	KOSTELEC u Holešova	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 1001	Dům č.p. 58 Oprava fasády Kostelec u Holešova	Datum tisku: 20. 4. 2017	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	20,9240	37,20	778,37
		<i>okapový chodník:</i>				
		<i>severozápadní strana:</i>				
		0,5*3		1,5000		
		0,5*1,5		0,7500		
		0,5*1,5		0,7500		
		0,5*4,85		2,4250		
		0,5*4		2,0000		
		0,6*5,7+0,55*0,14+1,5*0,9+2,62*0,6		6,4190		
		<i>jihozápadní strana:</i>				
		0,5*7,8		3,9000		
		0,3*10,6		3,1800		
2	113 20-4111.R00	Vytrhání obrub záhonových	m	21,2700	32,10	682,77
		<i>severozápadní strana:</i>				
		5,7+0,55+0,9+0,9+2,62		10,6700		
		<i>jihozápadní strana:</i>				
		10,6		10,6000		
3	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	6,5952	1 091,00	7 195,36
		<i>odkop pro nopovou folii:</i>				
		<i>severozápadní strana:</i>				
		3*0,5*0,3		0,4500		
		1,5*0,5*0,3		0,2250		
		1,5*0,5*0,3		0,2250		
		4,85*0,5*0,3		0,7275		
		4*0,5*0,3		0,6000		
		(0,6*5,7+0,55*0,14+1,5*0,9+2,62*0,6)*0,3		1,9257		
		<i>jihozápadní strana:</i>				
		0,5*7,8*0,3		1,1700		
		0,4*10,6*0,3		1,2720		
1		Zemní práce				8 656,50
3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	349 23-4831.R00	Doplnění zdiva	m	16,0000	287,00	4 592,00
		<i>jihovýchodní strana izolační přízdívky:</i>				
		16		16,0000		
3		Svislé a kompletní konstrukce				4 592,00
5		Komunikace				
5	596 83-1111.R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší	m2	20,9240	285,50	5 973,80
		<i>okapový chodník:</i>				
		<i>severozápadní strana:</i>				
		0,5*3		1,5000		
		0,5*1,5		0,7500		
		0,5*1,5		0,7500		
		0,5*4,85		2,4250		
		0,5*4		2,0000		
		0,6*5,7+0,55*0,14+1,5*0,9+2,62*0,6		6,4190		
		<i>jihozápadní strana:</i>				
		0,5*7,8		3,9000		

Stavba: 20171561	KOSTELEC u Holešova	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 1001	Dům č.p. 58 Oprava fasády Kostelec u Holešova	Datum tisku: 20. 4. 2017	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		0,3*10,6		3,1800		
5	Komunikace					5 973,80
6	Úpravy povrchu, podlahy					
6	622 42-1111.RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená s použitím maltové směsi	m2	20,0770	183,00	3 674,09
		severozápadní strana: sokl: 3*(0,9+0,8)/2		2,5500		
		1,65*(0,65+1,2+0,65)+0,2*(0,45+1,2+0,45)		4,5450		
		1,1*(0,76+1,2+0,76)+0,2*(0,47+1,2+0,47)		3,4200		
		4,85*(1,1+0,8)/2+4,85*0,2		5,5775		
		0,8*0,65+3,85*0,65+0,2*(0,3+0,48+0,55+0,48+3,0)		3,9845		
7	622 42-1144.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková	m2	6,4000	514,00	3 289,60
		jihovýchodní strana sokl: 16*0,4		6,4000		
8	622 42-2211.R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 %	m2	102,0362	98,00	9 999,55
		severozápadní strana štuková omítka: 0,55*3,15+0,46*3,15		3,1815		
		5,3*3,35+4,7*2,35-0,85*0,87-2,6*2-0,86*1,58*3		18,7841		
		(0,87*2+0,85)*0,22+(2*2+2,6)*0,43+(1,58*2+0,86)*0,15*3		5,2168		
		(0,48+0,54+0,48)*3,2		4,8000		
		5,57*3,32-0,85*1,58*2+(1,58*2+0,86)*0,15*2		17,0124		
		(0,48+0,54+0,48)*3,2		4,8000		
		5,2*3,2-0,86*1,58*2-2,04*2,8+(1,58*2+0,86)*0,15+(2,8*2+2,04)*0,23		10,5706		
		(0,45+0,53+0,45)*3,2		4,5760		
		5,7*3,2-0,86*1,58*4+(1,58*2+0,86)*0,15*4		15,2168		
		(0,46+0,55)*3,2		3,2320		
		0,6*(0,55+5,7+0,53+5,2+0,54+5,5+0,54+5,3+0,55)		14,6460		
9	622 47-1115.R00	Úprava stěn štukem	m2	102,0362	118,50	12 091,29
		severozápadní strana štuková omítka: 0,55*3,15+0,46*3,15		3,1815		
		5,3*3,35+4,7*2,35-0,85*0,87-2,6*2-0,86*1,58*3		18,7841		
		(0,87*2+0,85)*0,22+(2*2+2,6)*0,43+(1,58*2+0,86)*0,15*3		5,2168		
		(0,48+0,54+0,48)*3,2		4,8000		
		5,57*3,32-0,85*1,58*2+(1,58*2+0,86)*0,15*2		17,0124		
		(0,48+0,54+0,48)*3,2		4,8000		
		5,2*3,2-0,86*1,58*2-2,04*2,8+(1,58*2+0,86)*0,15+(2,8*2+2,04)*0,23		10,5706		
		(0,45+0,53+0,45)*3,2		4,5760		
		5,7*3,2-0,86*1,58*4+(1,58*2+0,86)*0,15*4		15,2168		
		(0,46+0,55)*3,2		3,2320		
		0,6*(0,55+5,7+0,53+5,2+0,54+5,5+0,54+5,3+0,55)		14,6460		
10	622 47-1317.R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	102,0362	189,00	19 284,84
		severozápadní strana štuková omítka: 0,55*3,15+0,46*3,15		3,1815		
		5,3*3,35+4,7*2,35-0,85*0,87-2,6*2-0,86*1,58*3		18,7841		
		(0,87*2+0,85)*0,22+(2*2+2,6)*0,43+(1,58*2+0,86)*0,15*3		5,2168		
		(0,48+0,54+0,48)*3,2		4,8000		

Stavba: 20171561	KOSTELEC u Holešova	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: 1001	Dům č.p. 58 Oprava fasády Kostelec u Holešova	Datum tisku: 20. 4. 2017	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		5,57*3,32-0,85*1,58*2+(1,58*2+0,86)*0,15*2		17,0124		
		(0,48+0,54+0,48)*3,2		4,8000		
		5,2*3,2-0,86*1,58*2-2,04*2,8+(1,58*2+0,86)*0,15+(2,8*2+2,04)*0,23		10,5706		
		(0,45+0,53+0,45)*3,2		4,5760		
		5,7*3,2-0,86*1,58*4+(1,58*2+0,86)*0,15*4		15,2168		
		(0,46+0,55)*3,2		3,2320		
		0,6*(0,55+5,7+0,53+5,2+0,54+5,5+0,54+5,3+0,55)		14,6460		
11	622 48-1112.R00	Potažení vnějších stěn pleťvem, vypnutí <i>jihovýchodní strana:</i> 16*0,4	m2	6,4000	325,00	2 080,00
				6,4000		
12	622 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu <i>severozápadní strana:</i> <i>sokl:</i> 3*(0,9+0,8)/2 1,65*(0,65+1,2+0,65) 1,1*(0,76+1,2+0,76) 4,85*(1,1+0,8)/2 0,8*0,65+3,85*0,65 <i>severozápadní strana štuková omítka:</i> 0,55*3,15+0,46*3,15 5,3*3,35+4,7*2,35-0,85*0,87-2,6*2-0,86*1,58*3 (0,87*2+0,85)*0,22+(2*2+2,6)*0,43+(1,58*2+0,86)*0,15*3 (0,48+0,54+0,48)*3,2 5,57*3,32-0,85*1,58*2+(1,58*2+0,86)*0,15*2 (0,48+0,54+0,48)*3,2 5,2*3,2-0,86*1,58*2-2,04*2,8+(1,58*2+0,86)*0,15+(2,8*2+2,04)*0,23 (0,45+0,53+0,45)*3,2 5,7*3,2-0,86*1,58*4+(1,58*2+0,86)*0,15*4 (0,46+0,55)*3,2 0,6*(0,55+5,7+0,53+5,2+0,54+5,5+0,54+5,3+0,55)	m2	119,3332	215,50	25 716,30
				2,5500		
				4,1250		
				2,9920		
				4,6075		
				3,0225		
				3,1815		
				18,7841		
				5,2168		
				4,8000		
				17,0124		
				4,8000		
				10,5706		
				4,5760		
				15,2168		
				3,2320		
				14,6460		
13	623 46-1154.R00	Omítka břizolitová, rovná, škrábaná <i>severovýchodní strana:</i> 2,2*1,3/2 <i>severozápadní strana:</i> 1*1	m2	2,4300	1 106,00	2 687,58
				1,4300		
				1,0000		
14	631 57-1010.R00	Zřízení násypu podlahy nebo střechy, bez dodávky <i>odkop pro nopovou folii:</i> <i>severozápadní strana:</i> 3*0,5*0,3 1,5*0,5*0,3 1,5*0,5*0,3 4,85*0,5*0,3 4*0,5*0,3 (0,6*5,7+0,55*0,14+1,5*0,9+2,62*0,6)*0,3 <i>jihozápadní strana:</i> 0,5*7,8*0,3 0,4*10,6*0,3	m3	6,5952	439,50	2 898,59
				0,4500		
				0,2250		
				0,2250		
				0,7275		
				0,6000		
				1,9257		
				1,1700		
				1,2720		

Stavba: 20171561	KOSTELEC u Holešova	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt: 1001	Dům č.p. 58 Oprava fasády Kostelec u Holešova	Datum tisku: 20. 4. 2017	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
15	632 41-2140.R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 40 mm <i>severozápadní strana:</i> <i>spádový potěr pod oplechování:</i> 1,2*0,65-0,6*0,45 1,2*0,76-0,55*0,47 0,65*3,85-0,55*0,48	m2	3,4020	367,00	1 248,53
					0,5100	
					0,6535	
					2,2385	
16	601	Mozaiková omítka <i>severozápadní strana:</i> 3*(0,9+0,8)/2 1,65*(0,65+1,2+0,65) 1,1*(0,76+1,2+0,76) 4,85*(1,1+0,8)/2 0,8*0,65+3,85*0,65	m2	17,2970	400,00	6 918,80
					2,5500	
					4,1250	
					2,9920	
					4,6075	
					3,0225	
17	602	Odřezání omítky <i>břizolit:</i> <i>severovýchodní strana:</i> 2,2+1,3 <i>severozápadní strana:</i> 1+1	m	5,5000	96,00	528,00
					3,5000	
					2,0000	
18	62201	Omítka betonu MAPEGROUT tl. 25-30mm <i>rampa z východní strany:</i> (1,1*(2,8+1,8+1,8)+1,8*1,15/2) <i>vjezd do garáže ze severozápadní strany:</i> (0,3+1,25)/2*4*2	m2	14,2750	1 232,00	17 586,80
					8,0750	
					6,2000	
19	62202	Povrchová úprava MAPEFINISCH <i>rampa z východní strany:</i> (1,1*(2,8+1,8+1,8)+1,8*1,15/2) <i>vjezd do garáže ze severozápadní strany:</i> (0,3+1,25)/2*4*2	m2	14,2750	386,00	5 510,15
					8,0750	
					6,2000	
20	583-43903	Kamenivo drcené hrubé frakce 11-16 B <i>odkop pro napovou folii:</i> <i>severozápadní strana:</i> 3*0,5*0,3*1,7 1,5*0,5*0,3*1,7 1,5*0,5*0,3*1,7 4,85*0,5*0,3*1,7 4*0,5*0,3*1,7 ((0,6*5,7+0,55*0,14+1,5*0,9+2,62*0,6)*0,3)*1,7 <i>jihozápadní strana:</i> 0,5*7,8*0,3*1,7 0,4*10,6*0,3*1,7	T	11,2119	264,00	2 959,94
					0,7650	
					0,3825	
					0,3825	
					1,2368	
					1,0200	
					3,2737	
					1,9890	
					2,1624	

6	Úpravy povrchu, podlahy	116 474,07
----------	--------------------------------	-------------------

9	Ostatní konstrukce, bourání	
----------	------------------------------------	--

21	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 <i>severozápadní strana:</i> 5,7+0,55+0,9+0,9+2,62	m	21,2700	199,50	4 243,37
					10,6700	

Stavba:	20171561	KOSTELEC u Holešova	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt:	1001	Dům č.p. 58 Oprava fasády Kostelec u Holešova	Datum tisku: 20. 4. 2017	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		<i>Jihozápadní strana:</i>				
		10,6		10,6000		
22	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m (0,55+5,3+0,54+5,57+0,54+5,2+0,53+5,7+0,55)*1	m2	24,4800 24,4800	135,50	3 317,04
23	965 08-1712.R00	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm	m2	3,4020	52,50	178,61
		<i>severozápadní strana:</i>				
		0,65*1,2-0,6*0,45		0,5100		
		0,76*1,2-0,47*0,55		0,6535		
		0,65*3,85-0,55*0,48		2,2385		
24	978 01-3141.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	102,0362	17,50	1 785,63
		<i>severozápadní strana štuková omítka:</i>				
		0,55*3,15+0,46*3,15		3,1815		
		5,3*3,35+4,7*2,35-0,85*0,87-2,6*2-0,86*1,58*3		18,7841		
		(0,87*2+0,85)*0,22+(2*2+2,6)*0,43+(1,58*2+0,86)*0,15*3		5,2168		
		(0,48+0,54+0,48)*3,2		4,8000		
		5,57*3,32-0,85*1,58*2+(1,58*2+0,86)*0,15*2		17,0124		
		(0,48+0,54+0,48)*3,2		4,8000		
		5,2*3,2-0,86*1,58*2-2,04*2,8+(1,58*2+0,86)*0,15+(2,8*2+2,04)*0,23		10,5706		
		(0,45+0,53+0,45)*3,2		4,5760		
		5,7*3,2-0,86*1,58*4+(1,58*2+0,86)*0,15*4		15,2168		
		(0,46+0,55)*3,2		3,2320		
		0,6*(0,55+5,7+0,53+5,2+0,54+5,5+0,54+5,3+0,55)		14,6460		
25	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	4,7400	43,80	207,61
		<i>severozápadní strana:</i>				
		<i>stěna bez obkladu:</i>				
		3,85*0,6		2,3100		
		<i>pro opravu břizolitové omítky:</i>				
		<i>severovýchodní strana:</i>				
		2,2*1,3/2		1,4300		
		<i>severozápadní strana:</i>				
		1*1		1,0000		
26	978 03-6391.R00	Otlučení omítek cementových 100 %	m2	10,2375	76,60	784,19
		<i>rampa z východní strany:</i>				
		(1,1*(2,8+1,8+1,8)+1,8*1,15/2)*0,5		4,0375		
		<i>vjezd do garáže ze severozápadní strany:</i>				
		(0,3+1,25)/2*4*2		6,2000		
27	978 05-9621.R00	Odsekání vnějších obkladů stěn	m2	17,1845	148,50	2 551,90
		<i>severozápadní strana:</i>				
		3*(0,9+0,8)/2		2,5500		
		1,65*(0,65+1,2+0,65)+0,2*(0,45+1,2+0,45)		4,5450		
		1,1*(0,76+1,2+0,76)+0,2*(0,47+1,2+0,47)		3,4200		
		4,85*(1,1+0,8)/2+4,85*0,2		5,5775		
		0,65*0,8		0,5200		
		0,08*(0,44+5,7+0,46+0,55)		0,5720		
28	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	25,6923	738,00	18 960,92
29	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,5223	255,50	5 243,45

Stavba: 20171561	KOSTELEC u Holešova	Základní rozpočet	List č. 8
Objekt: 1001	Dům č.p. 58 Oprava fasády Kostelec u Holešova	Datum tisku: 20. 4. 2017	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
30	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	389,9245	14,80	5 770,88
31	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	20,5223	206,00	4 227,59
32	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	20,5223	350,00	7 182,81
9 Ostatní konstrukce, bourání						54 453,99
711 Izolace proti vodě						
33	711 48-1020.RZ1	Izolační systém Technodren, vodorovně včetně dodávky fólie Technodren a doplňků	m ²	22,3890	249,31	5 581,80
		<i>severozápadní strana:</i>				
		3*0,5		1,5000		
		(0,65+1,2)*0,5		0,9250		
		(0,76+1,2)*0,5		0,9800		
		4,85*0,5		2,4250		
		4*0,5		2,0000		
		0,6*5,7+0,55*0,14+1,5*0,9+2,62*0,6		6,4190		
		<i>jihozápadní strana:</i>				
		0,5*7,8		3,9000		
		0,4*10,6		4,2400		
34	711 48-2020.RZ1	Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie Technodren a doplňků	m ²	13,9740	241,50	3 374,72
		<i>severozápadní strana:</i>				
		3*0,3		0,9000		
		(0,65+1,2)*0,3		0,5550		
		(0,76+1,2)*0,3		0,5880		
		4,85*0,3		1,4550		
		(0,65+3,85)*0,3		1,3500		
		(0,44+5,7+0,46+0,55+1,35+3,52)*0,3		3,6060		
		<i>jihozápadní strana:</i>				
		0,3*7,8		2,3400		
		0,3*10,6		3,1800		
35	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	89,5652	3,90	349,30
711 Izolace proti vodě						9 305,83
764 Konstrukce klempířské						
36	764 17-1471.U00	Lemování zdi, sloupy z povrchově upraveného pozink. plechu	m ²	6,6368	1 470,00	9 756,10
		<i>severozápadní strana:</i>				
		0,3*0,45+0,6*0,7*2+1,2*0,4+0,3*0,45		1,5900		
		0,25*0,45+0,7*0,8*2+1,2*0,5+0,4*0,45		2,0125		
		4*0,7-0,55*0,48+(0,48+0,55+0,48)*0,33		3,0343		
37	764 72-1114.U00	Oplechování říms rš 250 z povrchově upraveného pozinkovaného plechu	m	7,8000	250,00	1 950,00
		<i>severovýchodní strana:</i>				
		3+4,8		7,8000		
38	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	117,0610	1,90	222,42
764 Konstrukce klempířské						11 928,51
781 Obklady keramické						
39	781 73-2920.R00	Oprava obkladů z obkl.cihelných režných 250x65	kus	40,0000	57,60	2 304,00

Stavba:	20171561	KOSTELEK u Holešova	Základní rozpočet	List č. 9
Objekt:	1001	Dům č.p. 58 Oprava fasády Kostelec u Holešova	Datum tisku: 20. 4. 2017	



P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		<i>jihozápadní strana:</i>				
		40		40,0000		
40	781 01-	Odřezání obkladu	m	7,8000	199,00	1 552,20
		<i>jihozápadní strana:</i>				
		7,8		7,8000		
41	998 78-1201.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	38,5620	3,30	127,25
	781	Obklady keramické				3 983,45

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Oprava ochozu		Základní rozpočet
Objekt: 2002	Název objektu: Dům č.p. 150 Jídelna, Kostelec u Holešova	JKSO:
Stavba: 20171561	Název stavby: KOSTELEC u Holešova	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	70 263,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	60 209,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	8 677,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		68 885,00	Zařízení staveniště	1 378,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		70 263,00	Ostatní náklady celkem:	1 378,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jarý Radomil	Jméno: 	Jméno:
Datum: 20. 4. 2017	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis:	Podpis:
	Roos Kroměříž, s.r.o. 767 01 Kroměříž, Bílanská 1836/16a tel.: 573 330 279 IČ: 262 42 460 DIČ: CZ26242460 -1-	

Základ pro DPH	21,0 % činí:	70 263,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	14 755,00 Kč
Cena za objekt celkem:		85 018,00 Kč

Stavba: 20171561	KOSTELEC u Holešova	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 2002	Dům č.p. 150 Jídelna, Kostelec u Holešova	Datum tisku: 20. 4. 2017	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchu, podlahy	44 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	14 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	8 677,00	0,00	0,00	0,00
Kč	60 209,00	8 677,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zlžené výrobní podmínky	0,00	68 885,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	68 885,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	68 885,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	68 885,00	0,00
Zařízení staveniště	2,00	68 885,00	1 378,00
Provoz investora	0,00	68 885,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	68 885,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	68 885,00	0,00

1 378,00

Ing. Jaroslav Špaňhel
 187 01 Krumlov, Bělohorská 1038/18
 IČO: 253 230 253
 DIČ: CZ253230253

Stavba: 20171561	KOSTELEEC u Holešova	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 2002	Dům č.p. 150 Jídelna, Kostelec u Holešova	Datum tisku: 20. 4. 2017	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 <i>plocha u cesty:</i> 2,3*2/2*0,1	m3	0,2300	1 091,00	250,93
				0,2300		
1		Zemní práce				250,93
3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	612 40-3399.RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím maltové směsi <i>stěna ochozu:</i> 2	m2	2,0000	390,00	780,00
				2,0000		
3		Svislé a kompletní konstrukce				780,00
5		Komunikace				
3	564 84-1113.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm <i>plocha u cesty:</i> 2,3*2/2	m2	2,3000	136,12	313,08
				2,3000		
5		Komunikace				313,08
6		Úpravy povrchu, podlahy				
4	622 40-5321.U00	Zateplí systém s extrud XPS tl 30mm <i>rampa:</i> 15*(0,55+1,5)/2 2,6*1,4/2	m2	17,1950	660,00	11 348,70
				15,3750		
				1,8200		
5	622 42-1111.RT2	Omrítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatfená s použitím maltové směsi <i>rampa:</i> 15*(0,55+1,5)/2 2,6*1,4/2	m2	17,1950	183,00	3 146,69
				15,3750		
				1,8200		
6	624 60-1111.R00	Tmelení spár <i>rampa okapnička:</i> 15	m	15,0000	142,00	2 130,00
				15,0000		
7	631 31-5611.R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 20 (C 16/20) <i>plocha u cesty:</i> 2,3*2/2*0,16	m3	0,3680	3 175,00	1 168,40
				0,3680		
8	631 31-9165.R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm <i>plocha u cesty:</i> 2,3*2/2*0,16	m3	0,3680	234,50	86,30
				0,3680		
9	631 36-1921.RT4	Výztuž mazanin svařovanou síť z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm <i>plocha u cesty:</i> 2,3*2/2*0,005*1,2	t	0,0138	32 820,00	452,92
				0,0138		
10	601	Mozaiková omítka <i>rampa:</i>	m2	17,1950	320,00	5 502,40

Stavba: 20171561	KOSTELEC u Holešova	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 2002	Dům č.p. 150 Jídelna, Kostelec u Holešova	Datum tisku: 20. 4. 2017	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		15*(0,55+1,5)/2		15,3750		
		2,6*1,4/2		1,8200		
11	602	Vyspravení MAPEGROUT tl. 30-35mm ochrana oceli MAPEFER	m2	12,7275	1 232,00	15 680,28
		čelo ochozu:				
		0,15*(1,3+1,0*2+9,1+18)		4,5600		
		schody:				
		1*(0,2+1,05+1,8)+1*0,15+2*0,3		3,8000		
		1,45*0,15		0,2175		
		stěna kolem schodů:				
		0,15*(2+1,7+1,4+1,1+0,8)+0,5*0,2		1,1500		
		rampa podhled:				
		15*0,2		3,0000		
12	603	Vyhlazení povrchu MAPEFINISCH	m2	12,7275	386,00	4 912,81
		čelo ochozu:				
		0,15*(1,3+1,0*2+9,1+18)		4,5600		
		schody:				
		1*(0,2+1,05+1,8)+1*0,15+2*0,3		3,8000		
		1,45*0,15		0,2175		
		stěna kolem schodů:				
		0,15*(2+1,7+1,4+1,1+0,8)+0,5*0,2		1,1500		
		rampa podhled:				
		15*0,2		3,0000		
6		Úpravy povrchu, podlahy				44 428,49
9		Ostatní konstrukce, bourání				
13	938 90-2122.R00	Čištění tlakovou vodou	m2	28,1025	106,50	2 992,92
		rampa:				
		15*(0,55+1,5)/2		15,3750		
		čelo ochozu:				
		0,15*(1,3+1,0*2+9,1+18)		4,5600		
		schody:				
		1*(0,2+1,05+1,8)+1*0,15+2*0,3		3,8000		
		stupeň na rampě:				
		1,45*0,15		0,2175		
		stěna u stupňů:				
		2*0,15+1,7*0,15+1,4*0,15+1,1*0,15+0,8*0,15+0,5*0,2		1,1500		
		rampa podhled:				
		15*0,2		3,0000		
14	965 04-2231.R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,4600	1 985,00	913,10
		plocha u cesty:				
		2,3*2/2*0,2		0,4600		
15	967 02-3692.R00	Přisekání betonových ploch do 2 m2	m2	2,0000	339,00	678,00
		stěna ochozu:				
		2		2,0000		
16	967 04-1112.R00	Přisekání rovných ostění bez ozubu v betonu	m2	9,8775	515,00	5 086,91
		čelo ochozu:				

Stavba:	20171561	KOSTELEEC u Holešova	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	2002	Dům č.p. 150 Jídelna, Kostelec u Holešova	Datum tisku: 20. 4. 2017	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		0,15*(1,3+1,0*2+9,1+18)		4,5600		
		<i>schody:</i>				
		1*0,2+1*0,15+2*0,3		0,9500		
		1,45*0,15		0,2175		
		<i>stěna kolem schodů:</i>				
		0,15*(2+1,7+1,4+1,1+0,8)+0,5*0,2		1,1500		
		<i>rampa podhled:</i>				
		15*0,2		3,0000		
17	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,1996	738,00	2 361,30
18	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,1999	255,50	562,07
19	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,7984	14,80	618,62
20	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,1999	206,00	453,18
21	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,1999	350,00	769,97
	9	Ostatní konstrukce, bourání				14 436,07
	767	Konstrukce zámečnické				
22	767 99-5101.R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	23,5500	140,00	3 297,00
		<i>okapnička rampy z plechu tl. 2mm rš=100mm:</i>				
		1,57*15		23,5500		
23	767 99-6801.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	20,4000	31,50	642,60
		<i>hrana rampy L30/30:</i>				
		1,36*15		20,4000		
24	76701	Dodávka ocel. konstr. vč. nátěru	kg	23,5500	195,00	4 592,25
		<i>okapnička rampy z plechu tl. 2mm rš=100mm:</i>				
		1,57*15		23,5500		
25	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	85,3185	1,70	145,04
	767	Konstrukce zámečnické				8 676,89

Smlouva o dílo 2017

uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Kostelec u Holešova**

Zástupce k jednání
ve věcech technických:
ve věcech smluvních:

IČO:
Bankovní spojení:

2. Zhotovitel: **ROOS KROMĚŘÍŽ, s.r.o.,**
Bílanská 1836/16a, 767 01 Kroměříž

Zástupce k jednání
ve věcech technických: Ing.Radomil Jarý – autorizovaný inženýr
Pavol Tománek – stavbyvedoucí
ve věcech smluvních: Martin Roubalík – jednatel společnosti
IČO: 262 42 460
DIČ: CZ 26242460
Bankovní spojení: KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 86-2930580207/0100
Telefon: 573 330 279
Společnost je zapsaná do OR vedeného KS v Brně, oddíl C, vložka 39836

3. Identifikační údaje stavby:

název a místo stavby: Oprava fasády na domě služeb č.p.58 a oprava ochozu na školní kuchyni č.p. 150 v Kostelci u Holešova.

4. Podklad pro uzavření smlouvy:

- Nabídka zhotovitele, kterou je vázán do doby podpisu smlouvy
- Právní předpisy:
 - o Zák. č. 183 / 2006 Sb. - Stavební zákon, ve znění později vydaných novel
 - o Obchodní zvyklosti pro oblast staveb
 - o Dotčené České normy a předpisy nahrazující ON, ČSN a ostatní předpisy a nařízení v platném znění
 - o Osvědčení o způsobilosti zhotovitele (výpis z obchodního rejstříku)
 - o Nový Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.,

5. Rozsah sjednaného díla:

Položkový rozpočet z nabídky zhotovitele, (který tvoří nedílnou součást SoD - příloha č. 1) obsahuje ocenění všech

prací, úkonů a materiálů požadovaných objednatelem k datu vypracování rozpočtu a známých zhotoviteli před zahájením prací, avšak bez provedené projektové dokumentace, pasportizace nebo detailního průzkumu místa.

II. Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je: Oprava fasády na domě služeb č.p. 58 a oprava ochozu na školní kuchyni č.p. 150 v Kostelci u Holešova dle dodaných slepých rozpočtů.

Realizace stavby v rozsahu schváleného rozpočtu příloze č. 1, který je nedílnou součástí této smlouvy

III. Doba provedení díla.

1. Práce na stavbě budou zahájeny zhotovitelem :
Staveniště bude objednatelem předáno a zhotovitelem převzato do pěti kalendářních dnů před zahájením prací.
2. Dílo bude ukončeno a řádně provedené zhotovitelem předáno objednateli do: 55 pracovních dní ode dne zahájení a to včetně vyklizení staveniště
Doba provedení díla bude prodloužena:
 - o jestliže překážky v práci zavínil objednatel,
 - o vznikla - li odstávka v podniku zhotovitele nebo jeho subzhotovitele materiálu ovlivňujícího postupy na stavbě v důsledku vojensko - politických okolností,
 - o jestliže přerušení prací bylo zavíněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (průmyslové či přírodní pohromy).
 - o v případě nepříznivých klimatických podmínek
3. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky musí to neprodleně oznámit písemně objednateli. Opomene - li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.
4. Dojde - li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě III/6, musí zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. Po odstranění překážky je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit objednatele.
5. Prodloužení doby prací se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací.
6. Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla jsou rovněž objednatelem vyžádané vícepráce nebo zásadní změny konstrukcí. Sjednaný termín bude prodloužen o čas nezbytně nutný k jejich realizaci.
7. Zhotovitel má právo přerušit práce v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktury za provedené práce. O tuto dobu se prodlužuje termín plnění.

IV. Odměna za dílo

1. Odměna za dílo (předmět plnění) v celém rozsahu (čl. II.) je určena na základě nabídky jako dohodnutá cena s 21% DPH **350 826,- Kč**. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhrady sjednané ceny díla.
2. Objednatel se zavazuje za řádné a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou odměnu dle IV. / 1., způsobem

uvedeným v čl.V. této smlouvy.

3. Bude - li objednatel vyžadováno provedení prací nebo se ukáže nutnost provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu ,který je součástí této smlouvy (vícepráce), na tuto skutečnost zhotovitel upozorní objednatele před zahájením těchto prací.
4. Pokud se změní celková cena díla z důvodů provedení víceprací t důvodů uvedených výše, navrhne změnu ceny zhotovitel dle zápisu z kontrolního dne. Pro stanovení ceny použije buď cen z položkového rozpočtu, nebo je ocení dle URS Praha / RTS Brno .

V.

Platební podmínky

1. Úhrada prací bude provedena po dokončení prací, po protokolárním předání díla s uvedením celkové ceny za dílo a na základě příslušné faktury. Před proplacením faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasen zástupcem objednatele - oprávněnou osobou – uvedeným v čl. VIII., odst.1.
2. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 12 odst. 2) zák. č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, jejich splatnost je stanovena v délce 7 kalendářních dnů od doručení objednateli.
3. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu.
4. Cena eventuálních víceprací bude uhrazena na základě samostatné faktury a bude splatná spolu se závěrečnou fakturou.

VI.

Kvalitativní podmínky

1. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí: pro realizaci existujícími ČN, předpisy nahrazujícími ON, ČSN a TP,
2. Zhotovitel zajistí: požární ochranu (školení II. stupně PO), dodržení vyhl . č. 183/2006 Sb., Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a související předpisy po celou dobu stavby.
3. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a zabezpečit pracoviště z hlediska BOZ zaměstnanců zhotovitele a osob pohybujících se v obvodu staveniště s povolením objednavatele.

VII.

Dodací podmínky

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den započetí prací.
2. Zhotovitel je povinen provést stavbu podle projektu a podmínek stavebního povolení v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo v rozsahu odd. I.
3. Správní rozhodnutí pro event. uzavírku komunikací, chodníků a jeho realizaci zabezpečuje dle postupu prací objednatel. Rovněž tak vytyčení podzemních inženýrských sítí před prováděním prací zajistí objednatel. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy.
4. Při provádění stavby bude postupovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele, ani na sousedních nemovitostech. Při ukončení prací bude staveniště upraveno dle projektu nebo uvedeno do původního stavu. Náklady spojené s dislokací stavby (včetně zařízení staveniště), odvozem a uložením hmot na skládku ,avšak vzniklé pouze

působením zhotovitele, jsou zahrnuty ve smluvené odměně za dílo.

5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a v dohodnutém termínu.
6. Zástupci objednatele kontrolující provádění prací podle projektu stavby a mají proto přístup na všechna pracoviště kde jsou zpracovávány dodávky pro stavbu, avšak z důvodů zajištění BOZP a PO osob pouze po předchozím upozornění a za doprovodu zástupce zhotovitele.. V případě nedodržení tohoto ustanovení, nepatří předchozí bod. č.5
7. Přístup ostatních osob na stavbu:
je možný pouze se souhlasem zhotovitele dle dispozic objednatele (ústních a písemných).

VIII.

Odevzdání a převzetí

1. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme pro účely splnění předmětu smlouvy dílo uvedené v čl. II jednorázově na místě samém. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít, pouze v případě, že je nedokončení způsobeno výhradně zaviněním zhotovitele .
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 1 pracovní den předem, kdy bude dílo (jako celek ve smyslu bodu 1) připraveno k převzetí a sdělit, kdy bude převzetí zahájeno a jak bude probíhat.
3. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení však neplatí jestliže zhotovitel při provádění prací věděl nebo musel vědět o vadách podkladů a na tyto neupozornil. Neodstraněné nedodělky nebrání užívání nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatel.
4. O předání a převzetí díla sestaví zhotovitel zápis, který obsahuje zhodnocení prací - zejména jejich jakosti, soupis zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění popř. slevu z úplaty (odměny) nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení odpovědnosti za vady). Nedošlo - li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přijímá obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá - li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou smluvních stran a jejich zdůvodnění.
5. Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přijímá. Převzetím díla objednatel přechází právo užívání k předmětu díla a nebezpečí škody na předmětném díle na objednatel.
6. Zhotovitel připraví před zahájením přijímacího řízení nezbytné podklady dle zápisu z posledního kontrolního dne před předáním stavby.

IX.

Záruční doba stavby a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel přebírá záruku po dobu **36 měsíců** od doby dokončeného předání a převzetí díla. Závady zjištěné při přijímce stavby nebo v záruční lhůtě je povinen odstranit do 30 dnů od oznámení vady díla, nedojde - li k dohodě o jiném termínu. Pokud prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednavatelem.
2. Vznikne - li vada z důvodu, pro které podle čl. VIII. bodu 3 není objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, neručí zhotovitel za tuto vadu, její odstranění však provede za úhradu.
3. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí ustanovení čl.VIII.

X. Smluvní pokuty

1. Za prodlení se splněním předmětu smlouvy včetně přijímacího řízení zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení se zaplacením vystavené faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.
3. Zaplacením smluvních pokut se nezabývá účastník smlouvy odpovědností za náhradu škody, kterou je povinen zaplatit druhému účastníkovi mimo smlouvené pokuty.
4. Objednatel a zhotovitel ponесou odpovědnost za škody, které vzniknou v průběhu realizace díla podle míry zavinění.

XI. Řešení sporů

1. Smluvní strany se dohodly v případě sporu nechat posoudit oprávněnost nároků soudním znalcem.
2. Eventuální spory budou řešeny místopříslušnou soudní cestou.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a potvrzenými statutárním zástupcem objednatele a statutárním zástupcem zhotovitele.
3. Tato smlouva obsahuje 5 stran a je zhotovena ve 2 exemplářích, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků.

V

V Kroměříži

Objednatel :

Zhotovitel:

Roos Kroměříž, s.r.o.
767 01 Kroměříž, Břilanská 1836/16a
IČ: 252 42 480 DIČ: CZ26242460



Příloha : Položkový rozpočet

