


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 1001	Název objektu : Oprava fasády	JKSO :
Stavba : 20161151	Název stavby : Dům č.p. 58 Kostelec u Holešova	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Kostelec U Holešova	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : ŠUM & KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	0	Ztížené výrobní podmínky
Z Dodávka celkem	0	Oborová přírážka
R Montáž celkem	0	
R HSV celkem	234 406	Přesun stavebních kapacit
N PSV celkem	29 908	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	264 314	Zařízení staveniště
		Provoz investora
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy	264 314	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	274 886	VRN celkem
		10 573
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 26.4.2017	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 <p>ŠUM & KON Lipník nad Bečvou, s.r.o. Na Zelné 1146 751 31 LIPNÍK n. B. IČ: 28577343, DIČ: CZ28577343 tel.: 581 544 111</p>	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	274 886,00 Kč
DPH	21,0 % činí :	57 726,10 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0,00 Kč
DPH	0,0 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		332 613,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	20161151 Dům č.p. 58 Kostelec u Holešova	Rozpočet :	1
Objekt :	1001 Oprava fasády	Základní	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 976	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 477	0	0	0	0
5 Komunikace	4 488	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	154 214	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	62 250	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	10 020	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	15 946	0	0	0
781 Obklady keramické	0	3 942	0	0	0
CELKEM OBJEKT	234 406	29 908	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	264 314	0
Oborová přírážka	0	0,0	264 314	0
Přesun stavebních kapacit	0	4,0	264 314	10 573
Mimostaveništní doprava	0	0,0	264 314	0
Zařízení staveniště	0	0,0	264 314	0
Provoz investora	0	0,0	264 314	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	264 314	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	264 314	0
CELKEM VRN				10 573

Položkový rozpočet

Stavba :	20161151 Dům č.p. 58 Kostelec u Holešova	Rozpočet 1	
Objekt :	1001 Oprava fasády		Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ;okapový chodník ;severozápadní strana 0,5*3 0,5*1,5 0,5*1,5 0,5*4,85 0,5*4 0,6*5,7+0,55*0,14+1,5*0,9+2,62*0,6 ;jihozápadní strana 0,5*7,8 0,3*10,6	m2	20,92	37,95	794,07
2	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových ;severozápadní strana 5,7+0,55+0,9+0,9+2,62 ;jihozápadní strana 10,6	m	21,27	34,65	737,01
3	139601103T00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 ;odkop pro nopovou folii ;severozápadní strana 3*0,5*0,3 1,5*0,5*0,3 1,5*0,5*0,3 4,85*0,5*0,3 4*0,5*0,3 (0,6*5,7+0,55*0,14+1,5*0,9+2,62*0,6)*0,3 ;jihozápadní strana 0,5*7,8*0,3 0,4*10,6*0,3	m3	6,60	1 128,88	7 445,19
	Celkem za	1 Zemní práce				8 976,26
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	349234831R00	Doplnění zdiva ;jihovýchodní strana izolační přízdivky 16	m	16,00	279,81	4 476,96
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				4 476,96
Díl: 5		Komunikace				
5	596831111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší ;okapový chodník ;severozápadní strana 0,5*3 0,5*1,5 0,5*1,5 0,5*4,85 0,5*4 0,6*5,7+0,55*0,14+1,5*0,9+2,62*0,6 ;jihozápadní strana 0,5*7,8 0,3*10,6	m2	20,92	214,50	4 488,20
	Celkem za	5 Komunikace				4 488,20
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
6	622421111RT2	Omlítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená s použitím maltové směsi ;severozápadní strana ;sokl 3*(0,9+0,8)/2 1,65*(0,65+1,2+0,65)+0,2*(0,45+1,2+0,45) 1,1*(0,76+1,2+0,76)+0,2*(0,47+1,2+0,47) 4,85*(1,1+0,8)/2+4,85*0,2 0,8*0,65+3,85*0,65+0,2*(0,3+0,48+0,55+0,48+3,0)	m2	20,08	185,63	3 726,89

Položkový rozpočet

Stavba :	20161151 Dům č.p. 58 Kostelec u Holešova	Rozpočet: 1	
Objekt :	1001 Oprava fasády		Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
7	622421144R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková ;jihovýchodní strana sokl 16*0,4	m2	6,40	462,00	2 956,80
8	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápen hladk. II, do 20 % ;severozápadní strana štuková omítka 0,55*3,15+0,46*3,15 5,3*3,35+4,7*2,35-0,85*0,87-2,6*2-0,86*1,58*3 (0,87*2+0,85)*0,22+(2*2+2,6)*0,43+(1,58*2+0,86)*0,15*3 (0,48+0,54+0,48)*3,2 5,57*3,32-0,85*1,58*2+(1,58*2+0,86)*0,15*2 (0,48+0,54+0,48)*3,2 5,2*3,2-0,86*1,58*2-2,04*2,8+(1,58*2+0,86)*0,15+(2,8*2+2,04)*0,23 (0,45+0,53+0,45)*3,2 5,7*3,2-0,86*1,58*4+(1,58*2+0,86)*0,15*4 (0,46+0,55)*3,2 0,6*(0,55+5,7+0,53+5,2+0,54+5,5+0,54+5,3+0,55)	m2	102,04	102,44	10 452,59
9	622471115R00	Úprava stěn štukem ;severozápadní strana štuková omítka 0,55*3,15+0,46*3,15 5,3*3,35+4,7*2,35-0,85*0,87-2,6*2-0,86*1,58*3 (0,87*2+0,85)*0,22+(2*2+2,6)*0,43+(1,58*2+0,86)*0,15*3 (0,48+0,54+0,48)*3,2 5,57*3,32-0,85*1,58*2+(1,58*2+0,86)*0,15*2 (0,48+0,54+0,48)*3,2 5,2*3,2-0,86*1,58*2-2,04*2,8+(1,58*2+0,86)*0,15+(2,8*2+2,04)*0,23 (0,45+0,53+0,45)*3,2 5,7*3,2-0,86*1,58*4+(1,58*2+0,86)*0,15*4 (0,46+0,55)*3,2 0,6*(0,55+5,7+0,53+5,2+0,54+5,5+0,54+5,3+0,55)	m2	102,04	178,75	18 238,97
10	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 ;severozápadní strana štuková omítka 0,55*3,15+0,46*3,15 5,3*3,35+4,7*2,35-0,85*0,87-2,6*2-0,86*1,58*3 (0,87*2+0,85)*0,22+(2*2+2,6)*0,43+(1,58*2+0,86)*0,15*3 (0,48+0,54+0,48)*3,2 5,57*3,32-0,85*1,58*2+(1,58*2+0,86)*0,15*2 (0,48+0,54+0,48)*3,2 5,2*3,2-0,86*1,58*2-2,04*2,8+(1,58*2+0,86)*0,15+(2,8*2+2,04)*0,23 (0,45+0,53+0,45)*3,2 5,7*3,2-0,86*1,58*4+(1,58*2+0,86)*0,15*4 (0,46+0,55)*3,2 0,6*(0,55+5,7+0,53+5,2+0,54+5,5+0,54+5,3+0,55)	m2	102,04	210,38	21 466,38
11	622481112R00	Potažení vnějších stěn pleťvem, vypnutí ;jihovýchodní strana 16*0,4	m2	6,40	297,00	1 900,80
12	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu ;severozápadní strana ;sokl 3*(0,9+0,8)/2 1,65*(0,65+1,2+0,65) 1,1*(0,76+1,2+0,76) 4,85*(1,1+0,8)/2 0,8*0,65+3,85*0,65 ;severozápadní strana štuková omítka 0,55*3,15+0,46*3,15 5,3*3,35+4,7*2,35-0,85*0,87-2,6*2-0,86*1,58*3 (0,87*2+0,85)*0,22+(2*2+2,6)*0,43+(1,58*2+0,86)*0,15*3 (0,48+0,54+0,48)*3,2 5,57*3,32-0,85*1,58*2+(1,58*2+0,86)*0,15*2	m2	119,33	280,50	33 472,96

Položkový rozpočet

Stavba :	20161151 Dům č.p. 58 Kostelec u Holešova	Rozpočet: 1	
Objekt :	1001 Oprava fasády		Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0,48+0,54+0,48)*3,2		4,80		
		5,2*3,2-0,86*1,58*2-2,04*2,8+(1,58*2+0,86)*0,15+(2,8*2+2,04)*0,23		10,57		
		(0,45+0,53+0,45)*3,2		4,58		
		5,7*3,2-0,86*1,58*4+(1,58*2+0,86)*0,15*4		15,22		
		(0,46+0,55)*3,2		3,23		
		0,6*(0,55+5,7+0,53+5,2+0,54+5,5+0,54+5,3+0,55)		14,65		
13	623461154R00	Omlítka břizolitová, rovná, škrábaná	m2	2,43	1 189,38	2 890,19
		;severovýchodní strana				
		2,2*1,3/2		1,43		
		;severozápadní strana				
		1*1		1,00		
14	631571010R00	Zřízení násypu podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	6,60	447,56	2 951,75
		;odkop pro nopovou folii				
		;severozápadní strana				
		3*0,5*0,3		0,45		
		1,5*0,5*0,3		0,23		
		1,5*0,5*0,3		0,23		
		4,85*0,5*0,3		0,73		
		4*0,5*0,3		0,60		
		(0,6*5,7+0,55*0,14+1,5*0,9+2,62*0,6)*0,3		1,93		
		;jihozápadní strana				
		0,5*7,8*0,3		1,17		
		0,4*10,6*0,3		1,27		
15	632412140R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	3,40	431,06	1 466,47
		;severozápadní strana				
		;spádový potěr pod oplechování				
		1,2*0,65-0,6*0,45		0,51		
		1,2*0,76-0,55*0,47		0,65		
		0,65*3,85-0,55*0,48		2,24		
16	601	Mozaiková omlítka	m2	17,30	550,00	9 513,35
		;severozápadní strana				
		3*(0,9+0,8)/2		2,55		
		1,65*(0,65+1,2+0,65)		4,13		
		1,1*(0,76+1,2+0,76)		2,99		
		4,85*(1,1+0,8)/2		4,61		
		0,8*0,65+3,85*0,65		3,02		
17	602	Odřezání omlítky	m	5,50	137,50	756,25
		;břizolit				
		;severovýchodní strana				
		2,2+1,3		3,50		
		;severozápadní strana				
		1+1		2,00		
18	62201	Omlítka betonu MAPEGROUT tl. 25-30mm	m2	14,28	2 268,75	32 386,41
		;rampa z východní strany				
		(1,1*(2,8+1,8+1,8)+1,8*1,15/2)		8,08		
		;vjezd do garáže ze severozápadní strany				
		(0,3+1,25)/2*4*2		6,20		
19	62202	Povrchová úprava MAPEFINISCH	m2	14,28	481,25	6 869,84
		;rampa z východní strany				
		(1,1*(2,8+1,8+1,8)+1,8*1,15/2)		8,08		
		;vjezd do garáže ze severozápadní strany				
		(0,3+1,25)/2*4*2		6,20		
20	58343903	Kamenivo drcené hrubé frakce 11-16 B	T	11,21	460,63	5 164,54
		;odkop pro nopovou folii				
		;severozápadní strana				
		3*0,5*0,3*1,7		0,77		
		1,5*0,5*0,3*1,7		0,38		
		1,5*0,5*0,3*1,7		0,38		
		4,85*0,5*0,3*1,7		1,24		
		4*0,5*0,3*1,7		1,02		

Položkový rozpočet

Stavba :	20161151 Dům č.p. 58 Kostelec u Holešova	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Oprava fasády	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		((0,6*5,7+0,55*0,14+1,5*0,9+2,62*0,6)*0,3)*1,7		3,27		
		;jihozápadní strana				
		0,5*7,8*0,3*1,7		1,99		
		0,4*10,6*0,3*1,7		2,16		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				154 214,19
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
21	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	21,27	235,81	5 015,68
		;severozápadní strana				
		5,7+0,55+0,9+0,9+2,62		10,67		
		;jihozápadní strana				
		10,6		10,60		
22	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	24,48	233,75	5 722,20
		(0,55+5,3+0,54+5,57+0,54+5,2+0,53+5,7+0,55)*1		24,48		
23	965081712R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm	m2	3,40	55,83	189,93
		;severozápadní strana				
		0,65*1,2-0,6*0,45		0,51		
		0,76*1,2-0,47*0,55		0,65		
		0,65*3,85-0,55*0,48		2,24		
24	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	102,04	18,98	1 936,65
		;severozápadní strana štuková omítka				
		0,55*3,15+0,46*3,15		3,18		
		5,3*3,35+4,7*2,35-0,85*0,87-2,6*2-0,86*1,58*3		18,78		
		(0,87*2+0,85)*0,22+(2*2+2,6)*0,43+(1,58*2+0,86)*0,15*3		5,22		
		(0,48+0,54+0,48)*3,2		4,80		
		5,57*3,32-0,85*1,58*2+(1,58*2+0,86)*0,15*2		17,01		
		(0,48+0,54+0,48)*3,2		4,80		
		5,2*3,2-0,86*1,58*2-2,04*2,8+(1,58*2+0,86)*0,15+(2,8*2+2,04)*0,23		10,57		
		(0,45+0,53+0,45)*3,2		4,58		
		5,7*3,2-0,86*1,58*4+(1,58*2+0,86)*0,15*4		15,22		
		(0,46+0,55)*3,2		3,23		
		0,6*(0,55+5,7+0,53+5,2+0,54+5,5+0,54+5,3+0,55)		14,65		
25	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	4,74	47,44	224,87
		;severozápadní strana				
		;stěna bez obkladu				
		3,85*0,6		2,31		
		;pro opravu břizolitové omítky				
		;severovýchodní strana				
		2,2*1,3/2		1,43		
		;severozápadní strana				
		1*1		1,00		
26	978036391R00	Otlučení omítek cementových 100 %	m2	10,24	83,19	851,66
		;rampa z východní strany				
		(1,1*(2,8+1,8+1,8)+1,8*1,15/2)*0,5		4,04		
		;vjezd do garáže ze severozápadní strany				
		(0,3+1,25)/2*4*2		6,20		
27	978059621R00	Odsekání vnějších obkladů stěn	m2	17,18	159,50	2 740,93
		;severozápadní strana				
		3*(0,9+0,8)/2		2,55		
		1,65*(0,65+1,2+0,65)+0,2*(0,45+1,2+0,45)		4,55		
		1,1*(0,76+1,2+0,76)+0,2*(0,47+1,2+0,47)		3,42		
		4,85*(1,1+0,8)/2+4,85*0,2		5,58		
		0,65*0,8		0,52		
		0,08*(0,44+5,7+0,46+0,55)		0,57		
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	25,69	756,25	19 429,79
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,52	328,63	6 744,26
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	389,92	12,65	4 932,55
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,52	223,44	4 585,51
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	20,52	481,25	9 876,38
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				62 250,39
Díl:	711	Izolace proti vodě				

Položkový rozpočet

Stavba :		20161151 Dům č.p. 58 Kostelec u Holešova		Rozpočet: 1		
Objekt :		1001 Oprava fasády		Základní		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	711481020RZ1	Izolační systém Technodren, vodorovně včetně dodávky fólie Technodren a doplňků severozápadní strana 3*0,5 (0,65+1,2)*0,5 (0,76+1,2)*0,5 4,85*0,5 4*0,5 0,6*5,7+0,55*0,14+1,5*0,9+2,62*0,6 jihozápadní strana 0,5*7,8 0,4*10,6	m2	22,39 1,50 0,93 0,98 2,43 2,00 6,42 3,90 4,24	253,00	5 664,42
34	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie Technodren a doplňků severozápadní strana 3*0,3 (0,65+1,2)*0,3 (0,76+1,2)*0,3 4,85*0,3 (0,65+3,85)*0,3 (0,44+5,7+0,46+0,55+1,35+3,52)*0,3 jihozápadní strana 0,3*7,8 0,3*10,6	m2	13,97 0,90 0,56 0,59 1,46 1,35 3,61 2,34 3,18	274,31	3 833,21
35	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	94,98	5,50	522,37
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				10 019,99
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
36	764171471U00	Lemování zdí, sloupy z povrchově upraveného pozink. plechu severozápadní strana 0,3*0,45+0,6*0,7*2+1,2*0,4+0,3*0,45 0,25*0,45+0,7*0,8*2+1,2*0,5+0,4*0,45 4*0,7-0,55*0,48+(0,48+0,55+0,48)*0,33	m2	6,64 1,59 2,01 3,03	1 925,00	12 775,84
37	764721114U00	Oplechování říms rš 250 z povrchově upraveného pozinkovaného plechu severovýchodní strana 3+4,8	m	7,80 7,80	343,75	2 681,25
38	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	154,57	3,16	488,44
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				15 945,53
Díl:	781	Obklady keramické				
39	781732920R00	Oprava obkladů z obl. cihelných režných 250x65 jihozápadní strana 40	kus	40,00 40,00	54,31	2 172,40
40	78101	Odřezání obkladu jihozápadní strana 7,8	m	7,80 7,80	206,25	1 608,75
41	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	37,81	4,26	161,08
	Celkem za	781 Obklady keramické				3 942,23

SMLOUVA O DÍLO 2017 - 6

Čl. 1 - Smluvní strany

Objednatel: Obec Kostelec u Holešova
Sídlo:/bytem: Kostelec u Holešova č.p. 58, 768 43
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Hlobil- starosta obce
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Hlobil
IČO: 00287342
DIČ: CZ00287342
Bankovní spojení: ČS a.s., Zlín, pobočka Holešov
Číslo účtu: 1483094359/0800
Telefon/Fax: 573 385 129, 573 385 069
E-mail: obeckuh@volny.cz

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: **ŠUM & KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o.**
sídlo: Na Zelince 1146/2, 75131 Lipník nad Bečvou
jednající: Ladislav Šúmsky - jednatel
IČO: 46577343
DIČ: CZ46577343
Zástupce ve věcech smluvních: Ladislav Šúmsky - jednatel
Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Konvičný - jednatel
Bankovní spojení: KB a.s. Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou
Číslo účtu: 27-2121050257 / 0100
Telefon: 581 771 048, 608 777 516
Fax: 581 771 048
E-mail: sum.kon@seznam.cz

/dále jen zhotovitel/

Čl. 2 - Rozsah a předmět smlouvy

Název díla: „Oprava fasády na Domě služeb č.p. 58 a opravu ochozu na školní kuchyni č.p. 150“

Místo : Kostelec u Holešova

Rozsah a předmět smlouvy vychází z nabídky zhotovitele položkové rozpočty 20161151 a 20161152 ze dne 26.4.2017, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Případné změny v průběhu realizace stavby, je objednatel povinen před jejich realizací písemně projednat a odsouhlasit se zhotovitelem E-mailem – případně do stavebního deníku Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a je dílo schopen provést, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

Čl. 3 - Cena za dílo

Cena za dílo je stanovena včetně DPH a je platná po celou dobu realizace díla.

Cenová nabídka je součástí Smlouvy o dílo a jsou zde zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací zakázky viz položkový rozpočet včetně odvozu a likvidace sutí a skladování spojených s prací zhotovitele.

Cena případných víceprací, které vzejdou z požadavku objednatele bude stanovena stejným způsobem.

a) Oprava fasády na Domě služeb č.p. 58
Cena bez DPH 274.886,00 Kč
DPH 21% 57.726,10 Kč
Cena včetně DPH 332.612,00 Kč

b) Oprava ochozu na školní kuchyni č.p. 150	
Cena bez DPH	94.622,00 Kč
DPH 21%	19.870,60 Kč
Cena včetně DPH	114.493,00 Kč

Cena celkem vč.DPH 447.105,00 Kč

slovy čtyřistačtyřicetsedmtisícjedenostopětkorun

Čl . 4 - Čas plnění

Zhotovitel zahájí práce na stavbě dle požadavku objednatele po podpisu smlouvy o dílo.

Termín zahájení prací : do 10-ti dnů po podpisu smlouvy
Termín dokončení: 30.9.2017

Případné změny v koncepci stavby, které vzejdou od objednatele prací, musí být oboustranně odsouhlaseny E-mailem. Případně jinak písemně (stavební deník)

Čl . 5 - Záruka na dílo

Zhotovitel poskytuje záruku na řádné provedení celého díla, včetně použitých materiálů záruční lhůtu v délce na **montážní práce 2 roky (případné zařizovací předměty dle výrobce)** ode dne převzetí díla. Na vyzvání objednatele je zhotovitel povinen v garancní lhůtě odstranit bezplatně všechny vady díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla.

Zhotovitel neposkytuje záruku na rozestavěné dílo, které nebylo dokončeno z viny objednatele / odstoupení od smlouvy /.

Čl . 6 - Staveniště

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště a zabezpečení jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, za zachování pořádku na staveništi a za požární bezpečnost.

Čl . 7 – Financování

Fakturace bude prováděna dle skutečně provedené práce v dílčích fakturách.

Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu do 14ti dní ode dne vydání zadavateli. Faktura bude vystavena ve dvou stejnopisech, z nichž každá bude doložena soupisem skutečně provedených prací po položkách dle rozpočtu.

Čl . 8 - Odevzdání a převzetí díla

Předáním díla se rozumí úplné a řádné ukončení všech prací a dodávek. Nedokončené dílo, nebo jeho část, není objednatel povinen převzít.

Čl . 9 - Sankce

Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení splatnosti faktury, se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den z prodlení.

Čl .10 - Ostatní ujednání

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat práce v rozsahu předmětu smlouvy. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

Čl . 11 - Závěrečné ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě", jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí, s jejím obsahem se dobře a řádně seznámily, což stvrzují svými podpisy.

Není - li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany Obchodním zákoníkem.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


V Lipníku nad Bečvou dne:.....2017

V Lipníku nad Bečvou dne: 27.4.2017

Objednatel

ŠUM & KON,
Lipník nad Bečvou, s.r.o.
Na Zelince 1146
751 01 LIPNÍK n. B. 2
IČ: 265 27 00, DIČ: CZ 265 27 00
156 264 771 038
Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 1001	Název objektu : Oprava ochozu	JKSO :	
Stavba : 20161152	Název stavby : Dům č.p. 150 - jídelna Kostelec u Holešova	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel : Obec Kostelec U Holešova	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : ŠUM & KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o.		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0 Ztížené výrobní podmínky	0
R	Montáž celkem	0 Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	85 272 Přesun stavebních kapacit	3 639
N	PSV celkem	5 710 Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	90 982 Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		0 Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		90 982 Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		94 622 VRN celkem	3 639
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum : 26.4.2017	Jméno : Datum : Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	94 622,00 Kč	
DPH	21,0 % činí :	19 870,60 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0,00 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		114 493,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	20161152 Dům č.p. 150 - jídelna Kostelec u Holešova	Rozpočet : 1
Objekt :	1001 Oprava ochozu	Základní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	260	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	762	0	0	0	0
5 Komunikace	324	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	69 036	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	14 891	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 710	0	0	0
CELKEM OBJEKT	85 272	5 710	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	90 982	0
Oborová přírážka	0	0,0	90 982	0
Přesun stavebních kapacit	0	4,0	90 982	3 639
Mimostaveništní doprava	0	0,0	90 982	0
Zařízení staveniště	0	0,0	90 982	0
Provoz investora	0	0,0	90 982	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	90 982	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	90 982	0
CELKEM VRN				3 639

Položkový rozpočet

Stavba :	20161152 Dům č.p. 150 - jídelna Kostelec u Holešova	Rozpočet: 1	Základní
Objekt :	1001 Oprava ochozu		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	1	Zemní práce				
	139601103T00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 ;plocha u cesty 2,3*2/2*0,1	m3	0,23	1 128,88	259,64
				0,23		
	Celkem za	1 Zemní práce				259,64
Díl: 3	2	Svislé a kompletní konstrukce				
	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím maltové směsi ;stěna ochozu 2	m2	2,00	380,88	761,76
				2,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				761,76
Díl: 5	3	Komunikace				
	564841113R00	Podklad ze šterkordrti po ztuhnutí tloušťky 14 cm ;plocha u cesty 2,3*2/2	m2	2,30	141,00	324,30
				2,30		
	Celkem za	5 Komunikace				324,30
Díl: 6	4	Úpravy povrchu, podlahy				
	622405321U00	Zateplí systém s extrud XPS tl 30mm ;rampa 15*(0,55+1,5)/2 2,6*1,4/2	m2	17,20	756,25	13 003,72
				15,38		
				1,82		
	5	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená s použitím maltové směsi				
	622421111RT2	;rampa 15*(0,55+1,5)/2 2,6*1,4/2	m2	17,20	185,63	3 191,91
				15,38		
				1,82		
	6	Tmelení spár				
	624601111R00	;rampa okapnička 15	m	15,00	135,50	2 032,50
				15,00		
	7	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 20 (C 16/20)				
	631315611R00	;plocha u cesty 2,3*2/2*0,16	m3	0,37	3 884,38	1 429,45
				0,37		
	8	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm				
	631319165R00	;plocha u cesty 2,3*2/2*0,16	m3	0,37	244,13	89,84
				0,37		
	9	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm				
	631361921RT4	;plocha u cesty 2,3*2/2*0,005*1,2	t	0,01	33 000,00	455,40
				0,01		
	10	Mozaiková omítka				
	601	;rampa 15*(0,55+1,5)/2 2,6*1,4/2	m2	17,20	550,00	9 457,25
				15,38		
				1,82		
	11	Vyspravení MAPEGROUT tl. 30-35mm ochrana oceli MAPEFER				
	602	;čelo ochozu 0,15*(1,3+1,0*2+9,1+18) ;schody 1*(0,2+1,05+1,8)+1*0,15+2*0,3 1,45*0,15	m2	12,73	2 612,50	33 250,59
				4,56		
				3,80		
				0,22		
				1,15		
	12	Vyhlazení povrchu MAPEFINISCH				
	603	;čelo ochozu 0,15*(1,3+1,0*2+9,1+18) ;schody 1*(0,2+1,05+1,8)+1*0,15+2*0,3 1,45*0,15	m2	12,73	481,25	6 125,11
				4,56		
				3,80		
				0,22		
				1,15		

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,15*(2+1,7+1,4+1,1+0,8)+0,5*0,2 ;rampa podhled 15*0,2		1,15 3,00		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				69 035,77
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
13	938902122R00	Čištění tlakovou vodou ;rampa 15*(0,55+1,5)/2 ;čelo ochozu 0,15*(1,3+1,0*2+9,1+18) ;schody 1*(0,2+1,05+1,8)+1*0,15+2*0,3 ;stupeň na rampě 1,45*0,15 ;stěna u stupňů 2*0,15+1,7*0,15+1,4*0,15+1,1*0,15+0,8*0,15+0,5*0,2 ;rampa podhled 15*0,2	m2	28,10 15,38 4,56 3,80 0,22 1,15 3,00	91,50	2 571,38
14	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ;plocha u cesty 2,3*2/2*0,2	m3	0,46	2 110,63	970,89
15	967023692R00	Přisekání betonových ploch do 2 m2 ;stěna ochozu 2	m2	2,00 2,00	361,00	722,00
16	967041112R00	Přisekání rovných ostění bez ozubu v betonu ;čelo ochozu 0,15*(1,3+1,0*2+9,1+18) ;schody 1*0,2+1*0,15+2*0,3 1,45*0,15 ;stěna kolem schodů 0,15*(2+1,7+1,4+1,1+0,8)+0,5*0,2 ;rampa podhled 15*0,2	m2	9,88 4,56 0,95 0,22 1,15 3,00	547,25	5 405,46
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,20	756,25	2 419,70
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,20	328,63	722,96
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,80	12,63	527,91
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,20	223,50	491,68
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,20	481,25	1 058,71
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				14 890,69
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
22	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg ;okapnička rampy z plechu tl. 2mm rš=100mm 1,57*15	kg	23,55 23,55	138,88	3 270,62
23	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg ;hrana rampy L30/30 1,36*15	kg	20,40 20,40	34,38	701,35
24	76701	Dodávka ocel. konstr. vč. nátěru ;okapnička rampy z plechu tl. 2mm rš=100mm 1,57*15	kg	23,55 23,55	68,75	1 619,06
25	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	55,91	2,13	119,09
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				5 710,13