


VÝPIS PRVKŮ:



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP – STÁVAJÍCÍ STAV				
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m2)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH ZDÍ
2.08	SPRCHA	5,98	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 1200 mm
2.09	WC	1,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2050 mm

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP – NOVÝ STAV				
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m2)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH ZDÍ
2.08-a	WC	1,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=2050 mm
2.08-b	PŘEDSÍŇ WC	4,59	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=1500 mm
2.09	WC	1,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=2050 mm
2.09-a	PŘEDSÍŇ	1,62	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL

LEGENDA:

- NOVÁ SDK PŘEDSTĚNA TL. 100 mm
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÉHO SÁDROKARTONU – 2 x 12,5 mm, PROFIL CW 75
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA A DOZDÍVKY PROVEDENY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC YTONG P2-500 TL. 150 mm
- NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA NANESENÁ NA NAPENETROVANÝ A STĚRKOU VYROVNANÝ PODKLAD
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA VYBOURÁNA
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD VYBOURÁN
- NOVÝ LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB, DÉLKY 700 mm

VÝPIS PŘEKLADŮ:

- P1 – RZP 119/14/14 V – 2 ks
- dl. 1190 mm, min. délka uložení 140 mm
- P2 – YTONG NEP 150-1250

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	BAUMAS projekt, spol. s.r.o.	
Ing. Pavel Olšovský	Ing. Pavel Olšovský	Moravská 3010/57 a 767 01 Kroměříž IČO: 07657072 DIČ: CZ07657072	Telefon: 573 340 315 E-mail: info@bm-baumas.cz
INVESTOR: Obec Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58 Kostelec u Holešova 768 43			
MÍSTO STAVBY: ZŠ Kostelec u Holešova Kostelec u Holešova 150 768 43 Kostelec u Holešova			

NÁZEV STAVBY: ÚPRAVA ZÁZEMÍ KUCHYNĚ ZŠ KOSTELEC U HOLEŠOVA	FORMÁT	A3
	DATUM	9/2018
	Č. ZAKÁZKY	
	MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.3